

令和4年度 国補 大豆島3号雨水幹線2工区 工事 総括表

VU200

単独(起債)

5125-4路線【合併施工】(雨水+汚水)

1)本管数量

	路線延長 m	管渠延長 m	基礎延長 m	副管 箇所	可とう継手		直管延長 (管布設延長) m	埋設シート 表示テープ m	曲管 個
					φ200 箇所	φ150 箇所			
当初	134.6	132.9	132.6		3		132.9	132.6	
変更									

2)取付管数量

箇所数			
3m未満 箇所	5m未満 箇所	12m未満 箇所	12m以上 箇所
2			

※土工数量は取付管のみ計上  
(管路部は雨水にて別途計上)

3)土工数量

	掘削土量			発生土埋戻量			購入土埋戻量			改良土埋戻量			M-40埋戻量(路盤先行)			M-25埋戻量(路盤先行)			基礎 材 m <sup>3</sup>	碎石埋戻量(下層路盤)			残土量(自由処分)			残土量(指定処分)			平均 土被り m	平均 掘削深 m	
	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>		0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>	0.2BH m <sup>3</sup>	0.35BH m <sup>3</sup>	0.6BH m <sup>3</sup>						
	当初	2.3			1.9																48				0.2						
変更																															

4)建込簡易土留数量(任意)

別途計上(雨水分)	
-----------	--

5)配置日数

	別途 計上 (雨水 分)	交通誘 導員数 人
変更		

残土処分量  
0.2 × 1.2 = 0.24 ⇒ 0.2m<sup>3</sup>

交通誘導員  
(管布設)・132.9m × 0.22(人/10m) ÷ 10 ≒ 2.92日  
(管基礎)・132.6m × 0.11(人/10m) ÷ 10 ≒ 1.46日  
2.9+1.4=4.3⇒5日  
1日あたり2人配置  
・5日 × 2 = 10人

6)組立マンホール数量

	設置数							組立マンホール材料																	削孔											
	2 m 以下 箇所	3 m 以下 箇所	4 m 以下 箇所	5 m 以下 箇所	6 m 以下 箇所	範囲 外数	範囲 外補 正值 m	底板 13 cm 個	躯体ブロック					直壁ブロック					斜壁ブロック			調整リング			調整金具		蓋		φ200 箇所	φ150 箇所						
								60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	30 cm	60 cm	90 cm	120 cm	150 cm	180 cm	30 cm	45 cm	60 cm	5 cm	10 cm	15 cm	25 mm	45 mm	11 T25	11 T14								
1号																																				
2号																																				
小判型	2							2		2								1						2	1	1	2		2			2		1		

7)小口径マンホール数量

	設置数			
	2m以下		3.5m以下	
	T25 箇所	T14 箇所	T25 箇所	T14 箇所
当初				1
変更				

8)舗装撤去数量

別途計上(雨水分)	
-----------	--

9)舗装復旧数量

別途計上(雨水分)	
-----------	--





















舗装撤去量総括表

				現況舗装			本復旧実施時				合計			設計値		
				As	Co	INT	仮復旧	現況舗装			As	Co	INT	As	Co	INT
							As	As	Co	INT						
舗装版切断長	厚15cm以下	m	当初 変更													
	厚30cm以下	m	当初 変更													
舗装版破砕面積	厚10cm以下	m	当初 変更													
	厚15cm以下	m	当初 変更													
	厚15cm超	m	当初 変更													
		t/m	当初 変更													
舗装版撤去量	t	m	当初 変更													
		t/m	当初 変更													
		t	当初 変更													

本復旧実施時各種数量総括表

			合計	L/C	設計値
掘削土工	m	当初 変更			
不陸修正 M25 2cm	m	当初 変更			
		当初 変更			
砕石 転用量	RC40	m	当初 変更		
	M40	m	当初 変更		
	M25	m	当初 変更		

