

項		目	配水施設費				節	工事請負費			工種	水道施設	
工事番号		課長		課長補佐		課長補佐	係長		照査		設計		

令和 4 年度 新川合 1 号配水幹線布設大豆島 3 工区工事 実施設計書

長野市大字大豆島 (2 3 0 1)

設 計 大 要	施 工 方 法	請 負
配水幹線布設工 DIP 300 L = 171m 配水管布設替工 DIP 200 L = 171m	施 工 期 間	日間
	起工予定年月日	令和 年 月 日
	竣工予定年月日	令和 5 年 12 月 22 日
	契約保証方法	金銭的保証
	所 属 課	水道整備課

総括情報表

事務所名 変更回数 適用単価区分 単価適用地区 実施設計単価表等の適用日	61 長野市上下水道局 0 1 実施単価 53 1 4 北信(1) 04.12.27		
	当 世 代	前 世 代	
前払率(%) 消費税率(%) 工種区分 施工地域等区分 現場環境改善費 契約保証方法 豪雪割増 冬期補正(現管) 点在工事等区分	40 10 % 01 開削工事/小口径推進工事 02 一般交通影響あり 02 市街地以外 01 金銭的保証 01 補正あり 134 02 附帯工事費等		

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費(配水幹線)						
配水幹線布設工						
材料費						
配水幹線材料費						
カ帽(K) 300 特殊押輪付						
水道単価	1		ヶ			
DCIP(GX 1種管) 300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装						
水道単価	27		本			
DCIP(GX 1種管) 300 直管 6.0m エポキシ樹脂粉体塗装 切管用						
水道単価	2		本			
G X形 F付T字管 300*75 GF 10.0k						
水道単価	1		本			
押輪(GX) 300(ボルト・ナット・ゴム輪含む)						
水道単価	3		組			

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
ライナ (GX) 300										
水道単価	4			ヶ						
GX形 切管用挿し口リグ* 300										
水道単価	2			個						
ソフトール仕切弁(GX) 300 (両受口)										
水道単価	1			基						
カムバロック式急速空気弁 75 10.0k フランジ一体型										
水道単価	1			基						
副弁 ホール形 キャップ式 75 10.0k FCD製 面間100mm										
水道単価	1			基						
両フランジ短管 75*500L GF 10.0k ダクタイル鋳鉄 粉体										
水道単価	1			本						
フランジ継手固定金具 75 10.0K 漏水補修機能なし、フランジ用ホルツナット含										
水道単価	1			組						
フランジ継手固定金具(補修弁用) 75 10.0K 漏水補修機能なし、フランジ用ホルツナット含										
水道単価	1			組						
フランジ接合材 75 RF 10.0k ガスカート、合金ホルツナット										
水道単価	1			組						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
フランジ GF形ガスカート1号 75										
水道単価	2			枚						
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)										
水道単価	169.7			m						
管明示テープ 幅50mm 市販品										
水道単価	349.5			m						
管明示テープ 幅30mm 市販品 シート上設置用										
水道単価	169.7			m						
組合せマンホール(レジンコンクリート製) マンホール種別:丸大 高さ:H=1.2m 仕切弁表函	1			ヶ所						施工 第0-0001号表
組合せマンホール(レジンコンクリート製) マンホール種別:丸中 高さ:H=1.2m 空気弁表函	1			ヶ所						施工 第0-0002号表
布設費										
配水幹線布設費										
鋳鉄管据付工 《機械》 300mm										
2-3-1、2-10-5	170.6			m						施工 第0-0003号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0006

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
メカニカル継手工《特殊押輪》 300mm K形 2-3-3、2-10-3	1			口					施工	第0-0005号表
G X形継手取外し工 300mm, 異形管受口 接合材料: 押輪	1			口					施工	第0-0006号表
G X形継手接合工 300mm, 直管受口 接合材料: なし	29			口					施工	第0-0007号表
G X形継手接合工 300mm, 異形管受口 接合材料: 押輪	3			口					施工	第0-0008号表
G X形継手挿口加工工 300mm タッピンねじ式	2			口					施工	第0-0009号表
鋳鉄管切断・溝切り(2工程) 300mm G X形 タッピンねじ式専用工具使用 2-8-2-2	3			口					施工	第0-0010号表
フランジ継手工 75(80)mm 10K 2-3-5、2-10-3	2			口					施工	第0-0011号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 300mm 2-3-11	171.0			m					施工	第0-0012号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 300mm 2-9-1	1			基					施工	第0-0013号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
空気弁設置工 機械施工 75mm 2-9-2	1		基			施工 第0-0014号表
組合せマンホール設置工(レジコン製) マンホール種別:丸大 高さ:H=1.2m	1		ヶ所			施工 第0-0015号表
組合せマンホール設置工(レジコン製) マンホール種別:丸中 高さ:H=1.2m	1		ヶ所			施工 第0-0021号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 300mm*6m 胴巻箇所数:4 天端明示:有 2-3-13	171.0		m			施工 第0-0027号表
管明示テープ工(手間のみ) シート上テープ貼りつけ手間	169.7		m			施工 第0-0028号表
管明示シート工(手間のみ) 2-3-14	169.7		m			施工 第0-0029号表
洗管工 300mm	1		回			施工 第0-0030号表
土工						
管路土工						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0008

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
管路掘削工 クローラ型・標準 山積0.45m ³										
1-1-1	170		m	3					施工	第0-0031号表
埋戻工 管防護砕砂 クローラ型・標準 山積0.45m ³										
	51		m	3					施工	第0-0033号表
管路埋戻工 クローラ型・標準 山積0.45m ³ 発生土										
1-1-2	83		m	3					施工	第0-0034号表
発生土処理工 BH 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、10tDT 運搬距離: 3.1km DID地区あり										
1-1-3	87		m	3					施工	第0-0036号表
* 処分費等 *										
処分費 想定処分先 (株)長西 第2種建設発生土										
	105		m	3					施工	第0-0039号表
撤去工										
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cmを超え30cm以下										
	64		m						施工	第0-0040号表
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害等なし										
	26		m	2					施工	第0-0041号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0009

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
般運搬 舗装版破碎 DID区間あり 2.0km以下 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)	5	m ³							施工	第0-0042号表
* 処分費等 *										
処分費 アスファルト掘削廃材 高沢産業(株)を想定	12	t							施工	第0-0043号表
舗装工										
舗装仮復旧工										
表層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	26	m ²							施工	第0-0044号表
中間層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	26	m ²							施工	第0-0047号表
基層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	26	m ²							施工	第0-0048号表
基層工 再生 粗粒度(20) 車道 1層当り仕上厚5cm	26	m ²							施工	第0-0049号表

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0010

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
路盤工(管路土工) 2層仕上げ 1.8m未満, 粒度調整碎石 M-40 全仕上り厚: 30cm						
	26		m ²			施工 第0-0050号表
路盤工(管路土工) 3層仕上げ 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚: 58cm						
	26		m ²			施工 第0-0052号表
土留工						
土留工						
たて込み簡易土留(建込工)						
	32		m			施工 第0-0053号表
たて込み簡易土留(引抜工)						
	32		m			施工 第0-0055号表
たて込み簡易土留機材賃料						
	1		式			施工 第0-0056号表
たて込み簡易土留機材賃料						
	1		式			施工 第0-0057号表
仮設工(任意仮設)						

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

頁0-0011

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
交通管理費										
交通誘導警備員 B										
	10		人	・	日				施工	第0-0058号表
** 直接工事費 **										
運搬費										
仮設材等の運搬 製品長 1 2 m以内 運搬距離 1 0 k m (× 往復) たて込み簡易土留	12.0		t						施工	第0-0059号表
仮設材等の積込み，取卸し費 積込み，取卸し (往復分) たて込み簡易土留	12.0		t						施工	第0-0060号表
技術管理費										
水圧試験 2 0 0 mm ~ 3 0 0 mm	1		回						施工	第0-0061号表
** 現場環境改善費 (率分) **										

(工事費内訳書)

* 本工事費 *

内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
共通仮設費率計算額(千円単位)						
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格 **						
** 消費税等 相当額 **						
** 工事費 **						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
*** 付帯工事費 (配水管) ***										
配水管布設替工										
材料費										
配水管材料費										
DCIP(GX S種管) 200 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装										
水道単価	28			本						
DCIP(GX S種管) 200 直管 5.0m エポキシ樹脂粉体塗装 切管用										
水道単価	6			本						
曲管45°(GX) 200										
水道単価	11			ヶ						
両受曲管45°(GX) 200										
水道単価	1			ヶ						
ワンツ付T字管(GX) 200×75 空気弁用・消火栓用 GF 7.5K										
水道単価	1			個						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
両受短管(GX) 200										
水道単価	1			ヶ						
押輪(GX) 200(ボルト・ナット・ゴム輪含む)										
水道単価	10			組						
G-Link (GX) 200										
水道単価	10			組						
ライナ (GX) 200										
水道単価	7			ヶ						
ソトシール仕切弁(GX) 200 (両受口)										
水道単価	2			基						
カバロック式急速空気弁 フランジ一体型 副弁付										
水道単価	1			基						
両フランジ短管 75*500L GF 7.5k ダクタイル鋳鉄 粉体										
水道単価	1			本						
フランジ継手固定金具 75 7.5K 漏水補修機能なし、フランジ用ボルトナット含										
水道単価	1			組						
フランジ継手固定金具(補修弁用) 75 7.5K 漏水補修機能なし、フランジ用ボルトナット含										
水道単価	1			組						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
フランジ GF形ガスカート1号 75					
水道単価	2	枚			
埋設標示シート(水道用) (青色40cm巾折返率2倍)					
水道単価	169.8	m			
管明示テープ 幅50mm 市販品					
水道単価	312.9	m			
管明示テープ 幅30mm 市販品 シート上設置用					
水道単価	169.8	m			
組合せマンホール(レジンコンクリート製) マンホール種別:丸中 高さ:H=1.1m 仕切弁表函	2	ヶ所			施工 第0-0062号表
組合せマンホール(レジンコンクリート製) マンホール種別:丸中 高さ:H=1.1m 空気弁表函	1	ヶ所			施工 第0-0063号表
布設費					
配水管布設費					
鋳鉄管据付工 《機械》 200mm					
2-3-1、2-10-5	171.0	m			施工 第0-0064号表

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
メカニカル継手取外し工《特殊押輪》 200mm K形 2-3-3、2-10-3	1			口					施工	第0-0065号表
メカニカル継手工《特殊押輪》 200mm K形 2-3-3、2-10-3	1			口					施工	第0-0066号表
G X形継手接合工 200mm, 直管受口 接合材料：なし	34			口					施工	第0-0067号表
G X形継手接合工 200mm, 異形管受口 接合材料：押輪	10			口					施工	第0-0068号表
G X形継手接合工 200mm, 異形管受口 接合材料：G - Link	10			口					施工	第0-0069号表
鋳鉄管切断工《据付管切断》 200mm エンジンカッター使用 2-8-1、2-10-2	10			口					施工	第0-0070号表
フランジ継手工 75(80)mm 7.5K 2-3-5、2-10-3	2			口					施工	第0-0071号表
ポリエチレンスリ - プ被覆工(材料込) 200mm 2-3-11	171.6			m					施工	第0-0072号表
仕切弁設置工 《機械・縦型》 200mm 2-9-1	2			基					施工	第0-0073号表

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

頁0-0017

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
空気弁設置工 人力施工 13mm ~ 25mm					
2-9-2	1	基			施工 第0-0074号表
組合せマンホール設置工(レジコン製) マンホール種別:丸中 高さ:H=1.1m					
	3	ヶ所			施工 第0-0075号表
管明示テープ工(手間のみ) 鋳鉄管, 200mm*5m 胴巻箇所数:4 天端明示:有					
2-3-13	171.6	m			施工 第0-0077号表
管明示シート工(手間のみ)					
2-3-14	169.8	m			施工 第0-0029号表
管明示テープ工(手間のみ) シート上テープ貼りつけ手間					
	169.8	m			施工 第0-0028号表
洗管工 200mm					
	1	回			施工 第0-0078号表
土工					
管路土工					
基面整正					
	143	m ²			施工 第0-0079号表

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

頁0-0018

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
埋戻工 管防護砕砂 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³										
	59		m ³						施工	第0-0080号表
仮設工(任意仮設)										
交通管理費										
交通誘導警備員B										
	9		人・日						施工	第0-0058号表
直接工事費										
技術管理費										
水圧試験 200mm~300mm										
	1		回						施工	第0-0061号表
現場環境改善費(率分)										
共通仮設費率計算額(千円単位)										

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
** 共通仮設費計 **						
** 純工事費 **						
** 現場管理 費(千円単位)						
** 工事原価 **						
** 一般管理 費等 **						
** 工事価格 **						
** 消費税等 相当額 **						
** 工事費 **						
** 工事価格計 **						

(工事費内訳書)

* 付帯工事費 * 内訳表

費目・工種・種別・細別・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税等 相当額計						
工事費計						
(参考) 予定 価格に占める 法定福利費概 算額						

施工内訳表

組合せマンホール（レジンコンクリート製）
マンホール種別：丸大 高さ：H = 1.2m仕切弁表函

施工 第0-0001号表

1 ケ所 当り

名称・規格など	数	単位	単価	金額	備考
仕切弁 表函 丸大 L型	1.000	個			水道単価
弁マンホール レジン製 600mm × 0.2mA	1.000	個			水道単価
弁マンホール レジン製 600mm × 0.2mB	1.000	個			水道単価
弁マンホール レジン製 600mm × 0.5mC	1.000	個			水道単価
レジンマンホール用底版 丸大	1.000	個			水道単価
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：丸大 <種類>：仕切弁			<埋設深さ>：H = 1.2m		

施工内訳表

組合せマンホール（レジンコンクリート製）

施工 第0-0002号表

マンホール種別：丸中 高さ：H = 1.2m 空気弁表函

1 ケ所 当り

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
空気弁表函 丸中L型	1		組			
弁マンホール レジン製 500mm × 0.2m A	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.2m B	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.5m C	1		個			水道単価
レジンマンホール用底版 丸中	1		個			水道単価
*** 単位当り ***	1		ヶ所			

施工内訳表

鑄鉄管据付工 《機械》
300mm

施工 第0-0003号表

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.130	人			
普通作業員	0.190	人			
トラック運転 クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	1.540	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
<管径> : 300mm <作業形態> : 機械					<作業種別> : 鑄鉄管据付 <豪雪割増> : 豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

トラック運転
クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊

施工 第0-0004号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
トラック[クレーン装置付] 4～4.5t積 2.9t吊	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.170	人			
軽油	5.700	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0				供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0	

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》

施工 第0-0005号表

300mm K形 2-3-3、2-10-3 1 □ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.104	人			
普通作業員	0.104	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			
<管径> : 300mm <押輪種別> : 特殊押輪			<継手種別> : K形 <作業種別> : 据付		

施工内訳表

施工 第0-0006号表

G X形継手取外し工
300mm, 異形管受口

接合材料: 押輪

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.225	人			
普通作業員	0.225	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 300mm <接合材料> : 押輪					<受口種別> : 異形管受口 <作業種別> : 取外し

施工内訳表

G X形継手接合工
300mm, 直管受口

接合材料: なし

施工 第0-0007号表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.090	人			
普通作業員	0.090	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 300mm <接合材料> : なし					<受口種別> : 直管受口 <作業種別> : 接合

施工内訳表

施工 第0-0008号表

G X形継手接合工
300mm, 異形管受口

接合材料: 押輪

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.090	人			
普通作業員	0.090	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 300mm <接合材料> : 押輪					<受口種別> : 異形管受口 <作業種別> : 接合

施工内訳表

施工 第0-0009号表

G X形継手挿口加工工
300mm

タッピンねじ式

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.040	人			
普通作業員	0.040	人			
諸雑費	5.000	%			労務費の5.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 300mm <固定方式> : タッピンねじ式				<継手種別> : G X形	

施工内訳表

鋳鉄管切断・溝切り（2工程）

施工 第0-0010号表

300mm GX形

タッピンねじ式専用工具使用

2-8-2-2

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.250	人			
普通作業員	0.460	人			
機械損料 タッピンねじ式専用工具	0.260	日			タッピンねじ式専用工具損料
溝切り・切断刃損耗費	0.048	枚			溝切り・切断刃損耗費
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			
<管径> : 300mm <工程> : 切断・溝切り2工程				<継手種別> : GX形	

施工内訳表

フランジ継手工
75(80)mm

10K

2-3-5、2-10-3

施工 第0-0011号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.110	人			
普通作業員	0.110	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			
<管径> : 75(80)mm <作業種別> : 接合			<管規格> : 10K		

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
300mm

施工 第0-0012号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.590	人			
普通作業員	0.590	人			
ポリエチレンスリーブ (JWWAK規格品) 300 7.0m/枚	116.667	m			水道単価
固定用ゴムバンド 300	150.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
<管径> : 300mm <ポリエチレンスリーブ割増係数> : 0					<固定具> : 固定用ゴムバンド <固定ゴムバンド割増係数> : 0

施工内訳表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
300mm

施工 第0-0013号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.110	人			
普通作業員	0.170	人			
トラック運転 クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.910	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
<管径> : 300mm <豪雪割増> : 豪雪割増 工種条件と同じ			<仕切弁種別> : 縦型		

施工内訳表

施工 第0-0014号表

空気弁設置工
機械施工 75mm

2-9-2

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.090	人			
普通作業員	0.110	人			
トラック運転 クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.400	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			
<方法> : 機械施工 <弁種別> : 空気弁			<管径> : 75mm <豪雪割増> : 豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0015号表

組合せマンホール設置工（レジコン製）

マンホール種別：丸大 高さ：H = 1.2 m

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形4号（丸大）	1.000	個			施工 第0-0016号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形4号 上部壁 高さ：200	1.000	ヶ所			施工 第0-0017号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形4号 中部壁 高さ：200	1.000	ヶ所			施工 第0-0018号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形4号 下部壁 高さ：500	1.000	ヶ所			施工 第0-0019号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形4号 底版 高さ：40	1.000	ヶ所			施工 第0-0020号表
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：丸大				<高さ>：H = 1.2 m	

施工内訳表

鉄蓋設置工
マンホール種別：円形4号（丸大）

施工 第0-0016号表

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.110	人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用	0.009	m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			
<作業内容>：設置工			<マンホール種別>：円形4号（丸大）		

施工内訳表

施工 第0-0017号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形4号 上部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.030	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形4号 <高さ>：200			<種類>：上部壁		

施工内訳表

頁0-0038

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0-0018号表

マンホール種別：円形4号 中部壁 高さ：200

1

ヶ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形4号 <高さ>：200			<種類>：中部壁		

施工内訳表

施工 第0-0019号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形4号 下部壁 高さ：500

1 ケ所 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通作業員	0.030	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形4号 <高 さ>：500					<種 類>：下部壁

施工内訳表

施工 第0-0020号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形4号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形4号 <高さ>：40			<種類>：底版		

施工内訳表

施工 第0-0021号表

組合せマンホール設置工（レジコン製）

マンホール種別：丸中

高さ：H = 1.2 m

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1.000	個			施工 第0-0022号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1.000	ヶ所			施工 第0-0023号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200	1.000	ヶ所			施工 第0-0024号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1.000	ヶ所			施工 第0-0025号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1.000	ヶ所			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：丸中			<高さ>：H = 1.2 m		

施工内訳表

施工 第0-0022号表

鉄蓋設置工

マンホール種別：円形3号（丸中）

1 個 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.100	人			
無収縮モルタル マンホール蓋下水道用	0.007	m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	個			
<作業内容>：設置工			<マンホール種別>：円形3号（丸中）		

施工内訳表

施工 第0-0023号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.030	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形3号 <高さ>：200			<種類>：上部壁		

施工内訳表

施工 第0-0024号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：200

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形3号 <高さ>：200			<種類>：中部壁		

施工内訳表

施工 第0-0025号表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.030	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形3号 <高さ>：500			<種類>：下部壁		

施工内訳表

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0-0026号表

マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形3号 <高さ>：40			<種類>：底版		

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管， 300mm*6m

胴巻箇所数：4 天端明示：有

2-3-13

施工 第0-0027号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.110	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
<管種>：鋳鉄管			<管口径*寸法>： 300mm*6m		

施工内訳表

施工 第0-0028号表

管明示テープ工（手間のみ）
シート上テープ貼りつけ手間

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.04	人			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

2-3-14

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			

施工内訳表

頁0-0050

洗管工
300mm

施工 第0-0030号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.600	人			
洗管玉 300用 3回転用	1.000	ヶ			水道単価
諸雑費	1.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
<管径> : 300mm					

施工内訳表

管路掘削工

クローラ型・標準 山積0.45m³

施工 第0-0031号表

1-1-1

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	1.500	人			
普通作業員	3.900	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次基準	8.800	時間			施工 第0-0032号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
< 施工機械規格 > : クローラ型・標準 山積0.45m ³					

施工内訳表

バックホウ運転

クローラ型・標準 山積0.45m³

排出ガス対策型1次基準

施工 第0-0032号表

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] 排ガス1次 山積0.45m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.160	人			
軽油	9.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・標準 山積0.45m ³ 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0					機種:排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0

施工内訳表

埋戻工 管防護砕砂
クローラ型・標準 山積0.45m³

施工 第0-0033号表

100 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			施工 第0-0032号表 1-1-1
防護砂(砕砂) 埋戻し用	126.000	m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
< 施工機械規格 > : クローラ型・標準 山積0.45m ³					

施工内訳表

管路埋戻工

クローラ型・標準 山積0.45m³ 発生土

施工 第0-0034号表

1-1-2

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	6.800	人			
バックホウ運転 クローラ型・標準 山積0.45m ³ 排出ガス対策型1次基準	6.200	時間			施工 第0-0032号表
タンバ及びランマ運転 質量60~80kg	3.000	日			施工 第0-0035号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
< 施工機械規格 > : クローラ型・標準 山積0.45m ³				< 埋戻材料 > : 発生土	

施工内訳表

施工 第0-0035号表

タンパ及びランマ運転
質量60~80kg

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タンパ(ランマ)賃料	1.380	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
ガソリン	5.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格： 質量60~80kg 特殊作業員(人/日)：1				タンパ及びランマ(供用日/日)：1.38 ガソリン(L/日)：5	

施工内訳表

施工 第0-0036号表

発生土処理工

BH 山積0.45m³ (平積0.35m³)、10tDT

運搬距離：3.1km D I D地区あり

1-1-3

1

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
発生土運搬費 BH 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 積込、10tDT 運搬距離：3.1km D I D地区あり	1.000	m ³			施工 第0-0037号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	m ³			
<機種区分 (BHバケット平積容量)> : BH 山積0.45m ³ (平積0.35m ³)、10tDT <運搬距離 (km)> : 3.1 <タイヤ損耗費及び補修費> : 良好					<運搬状況による区分> : D I D地区あり <処分費単価 (円/m ³)> :

施工内訳表

発生土運搬費

施工 第0-0037号表

BH 山積0.45m³ (平積0.35m³) 積込、10tDT 運搬距離：3.1km DID地区有り

100

m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運転 普通・ディーゼル 10t積級 運搬路面状況 良好	2.100	日			施工 第0-0038号表
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
運搬距離(km)：3.1 機種区分：BH 山積0.45m ³ (平積0.35m ³) 積込、10tDT 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					市街地状況：DID地区有り タイヤ損耗費及び補修費：良好

施工内訳表

施工 第0-0038号表

ダンプトラック運転

普通・ディーゼル 10 t積級

運搬路面状況 良好

1-1-3

1

日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(一般)	1.000	人			
軽油	62.000	L			
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級	1.290	供用日			
タイヤ損耗費 ダンプトラック	1.290	供用日			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
<規格> : 普通・ディーゼル 10 t 積級 岩石割増 : 岩石割増なし					<タイヤ損耗費区分(運搬路面状況)> : 運搬路面状況 良好 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

処分費

施工 第0-0039号表

想定処分先 (株)長西

第2種建設発生土

100

m³

当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	m ³			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
処分費(円/m ³):					

施工内訳表

頁0-0060

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cmを超え30cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0-0040号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音 切削深30cm級 B径75cm		供用日		コンクリートカッタ [バキューム式・湿式] 超低騒音		
特殊作業員		人		特殊作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
普通作業員		人		普通作業員		
ブレード(コンクリートカッタ) 径30インチ(75cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径30インチ(75cm)		
ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径22インチ(56cm)		

施工内訳表

頁0-0061

舗装版切断
アスファルト舗装版
機械構成比：

15cmを超え30cm以下

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

1
標準単価：

m 当り

施工 第0-0040号表

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		枚		ブレード(コンクリートカッタ) 径14インチ(35cm)		
ガソリン		L		ガソリン レギュラー スタンド		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト舗装版厚：15cmを超え30cm以下		

施工内訳表

頁0-0062

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

障害等なし

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0041号表

1
標準単価：

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
バックホウ[クローラ型]賃料 排ガス3次		日		バックホウ[クローラ型]賃料		
大型ブレーカ[油圧式] 600~800kg級		供用日		大型ブレーカ[油圧式]		
運転手(特殊)		人		運転手(特殊)		
普通作業員		人		普通作業員		
土木一般世話役		人		土木一般世話役		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		

施工内訳表

舗装版破碎
アスファルト舗装版
機械構成比：

労務構成比：

障害等なし

材料構成比：

市場単価構成比：

施工 第0-0041号表

1
標準単価：

m² 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
舗装版種別：アスファルト舗装版 騒音振動対策：騒音振動対策不要 積込作業の有無：積込作業あり				障害等の有無：障害等なし 舗装版厚：15cmを超え40cm以下 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ		

施工内訳表

施工 第0-0042号表

殻運搬

舗装版破碎 DID区間あり 2.0km以下

機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要)

1

m3 当り

機械構成比:

労務構成比:

材料構成比:

市場単価構成比:

標準単価:

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
ダンプトラック [オンロード・ディーゼル] 10 t 積級		供用日		ダンプトラック [オンロード・ディーゼル]		
運転手 (一般)		人		運転手 (一般)		
軽油		L		軽油 1.2号 パトロール給油		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						
殻発生作業: 舗装版破碎 DID区間の有無: DID区間あり 豪雪割増: 豪雪割増 工種条件と同じ				積込工法区分: 機械積込(対策不要厚15cm超)又は(対策必要) 運搬距離: 2.0km以下		

施工内訳表

処分費

アスファルト掘削廃材

高沢産業(株)を想定

施工 第0-0043号表

100

t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
処分費	100.000	t			
*** 合計 ***	100	t			
*** 単位当り ***	1	t			
処分費(円/t):					

施工内訳表

表層工

施工 第0-0044号表

再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型	0.400	日			施工 第0-0045号表
振動コンパクト運転 前進型 機械質量40~60kg	0.800	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	17.000	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
舗装区分：表層工 アスファルト混合物規格：再生 粗粒度(20) 締固め後密度(t/m ³):0					歩車道区分：車道 1層当り仕上厚(cm):5 瀝青材料の種類：タックコート
砂散布の有無(F=1, 2時選択):砂散布なし アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし アスファルト混合物単価(円/t):

施工内訳表

振動ローラ運転
舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型

施工 第0-0045号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
振動ローラ（舗装用）[ハンドガイド式] 運転質量0.5~0.6t	1.230	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
軽油	3.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 供用日当運転時間：0 振動ローラ（供用日/日）：1.23					排出ガス対策型区分：普通型 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ 軽油（L/日）：3

施工内訳表

振動コンパクタ運転
前進型 機械質量40～60kg

施工 第0-0046号表

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
振動コンパクタ[前進型] 機械質量40～60kg	1.400	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
ガソリン	5.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格：前進型 機械質量40～60kg 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ ガソリン(L/日)：5				供用日当運転日数：0 振動コンパクタ(供用日/日)：1.4	

施工内訳表

中間層工
再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

施工 第0-0047号表

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型	0.400	日			施工 第0-0045号表
振動コンパクト運転 前進型 機械質量40~60kg	0.800	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	17.000	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
舗装区分：中間層工 アスファルト混合物規格：再生 粗粒度(20) 締固め後密度(t/m ³):0				歩車道区分：車道 1層当り仕上厚(cm):5 瀝青材料の種類：タックコート	
砂散布の有無(F=1, 2時選択):砂散布なし アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし アスファルト混合物単価(円/t):	

施工内訳表

頁0-0070

基層工

施工 第0-0048号表

再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-4 タックコート用	43.000	L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型	0.400	日			施工 第0-0045号表
振動コンパクト運転 前進型 機械質量40~60kg	0.800	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	17.000	%			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
舗装区分：基層工 アスファルト混合物規格：再生 粗粒度(20) 締固め後密度(t/m ³):0				歩車道区分：車道 1層当り仕上厚(cm):5 瀝青材料の種類：タックコート	
砂散布の有無(F=1, 2時選択):砂散布なし アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ				アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし アスファルト混合物単価(円/t):	

施工内訳表

施工 第0-0049号表

基層工
再生 粗粒度(20)

車道 1層当り仕上厚5cm

100 m2 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.400	人			
特殊作業員	0.800	人			
普通作業員	1.600	人			
再生アスファルト混合物 粗粒度(20) [再生材 混入率50%以下]	12.573	t			
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用	126.000	L			
振動ローラ運転 舗装用・ハンドガイド 0.5~0.6t 普通型	0.400	日			施工 第0-0045号表
振動コンパクト運転 前進型 機械質量40~60kg	0.800	日			施工 第0-0046号表
諸雑費	17.000	%			
*** 合計 ***	100	m2			
*** 単位当り ***	1	m2			
舗装区分：基層工 アスファルト混合物規格：再生 粗粒度(20) 締固め後密度(t/m3)：0					歩車道区分：車道 1層当り仕上厚(cm)：5 瀝青材料の種類：プライムコート
砂散布の有無(F=1, 2時選択)：砂散布なし アスファルト混合物夜間割増：夜間割増なし 豪雪割増：豪雪割増 工種条件と同じ					アスファルト混合物小型車割増：小型車割増なし アスファルト混合物単価(円/t)：

施工内訳表

路盤工（管路土工） 2層仕上げ
1.8m未満，粒度調整碎石 M-40

全仕上り厚：30cm

施工 第0-0050号表

100

m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	1.560	人			
粒調碎石 40mm以下	38.100	m ³			
タンバ及びランマ運転 質量60～80kg	0.900	日			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
< 施工幅 > : 1.8m未満 < 全仕上り厚 (cm) > : 30 < 路盤材単価 B=1～5時入力 > : 0					< 路盤材規格 > : 粒度調整碎石 M-40 < 路盤層 > : 上層

施工内訳表

タンパ及びランマ運転
質量60～80kg

施工 第0-0051号表

1 日 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
タンパ(ランマ)賃料	1.610	供用日			
特殊作業員	1.000	人			
ガソリン	4.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	日			
規格： 質量60～80kg 特殊作業員(人/日)：1					タンパ及びランマ(供用日/日)：1.61 ガソリン(L/日)：4

施工内訳表

施工 第0-0052号表

路盤工（管路土工） 3層仕上げ
1.8m未満，再生クラッシャーラン RC-40 全仕上り厚：58cm

100 m² 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	2.340	人			
再生クラッシャーラン 40mm以下	73.660	m ³			
タンバ及びランマ運転 質量60～80kg	1.350	日			施工 第0-0051号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ²			
*** 単位当り ***	1	m ²			
< 施工幅 > : 1.8m未満 < 全仕上り厚 (cm) > : 58 < 路盤材単価 B=1～5時入力 > : 0					< 路盤材規格 > : 再生クラッシャーラン RC-40 < 路盤層 > : 下層

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 排出ガス対策型1次基準	1.100	時間			施工 第0-0054号表
土木一般世話役	0.200	人			
特殊作業員	0.200	人			
普通作業員	0.400	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
土の状態 [作業効率E] : 地山 バックホウ規格 : 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ				掘削深 (m) : 2 バックホウ機種 : 排出ガス対策型1次基準	

施工内訳表

施工 第0-0054号表

バックホウ運転

クローラ型・クレーン付 山積0.45m3排出ガス対策型1次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型) [標準型] クレーン付・排ガス1次 山積0.45m3	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.160	人			
軽油	9.200	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.45m3 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0					機種:排出ガス対策型1次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0

たて込み簡易土留（引抜工）

施工内訳表

施工 第0-0055号表

頁0-0077

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.120	人			
特殊作業員	0.120	人			
普通作業員	0.230	人			
トラッククレーン [油圧伸縮ジブ型] 賃料 4.9 t吊 (燃料油脂費含む)	0.120	日			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
掘削深 (m) : 2					

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1.000	式			
*** 単位当り ***	1	式			
規格：深さ2.0m幅3.0m未満 機材1セット 供用日数：2			使用数量(m2)：120		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
たて込み簡易土留機材賃料	1	式			
*** 単位当り ***	1	式			
規格：深さ2.0m幅3.0m未満 機材1セット			使用数量(m2) : 120		

施工内訳表

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
交通誘導警備員 B	1.000	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	人・日			
交通誘導警備員区分：交通誘導警備員 B					

施工内訳表

仮設材等の運搬
製品長1.2m以内

運搬距離 1.0 km (×往復)

たて込み簡易土留

施工 第0-0059号表

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等運搬費	1.000	t			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	t			
製品長区分：製品長1.2m以内 運搬区分：往復運搬 冬期割増区間片道距離(km)なし=0:0 その他の諸料金計上の有無：その他の諸料金計上なし			片道運搬距離(km)：10 深夜早朝割増の有無：深夜早朝割増なし 有料道路利用料金計上の有無：有料道路利用料金計上なし		

施工内訳表

施工 第0-0060号表

仮設材等の積込み，取卸し費
積込み，取卸し（往復分）

たて込み簡易土留

1 t 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材等積込み費 基地積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 現場取卸し	1.000	t			
仮設材等積込み費 現場積込み	1.000	t			
仮設材等取卸し費 基地取卸し	1.000	t			
*** 単位当り ***	1	t			
作業区分：積込み，取卸し（往復分）					

施工内訳表

施工 第0-0061号表

水圧試験
200mm~300mm

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
軽作業員	0.250	人			
普通作業員	0.250	人			
器具損料及び諸雑費	20.000	%			労務費の20.0%
*** 単位当り ***	1	回			
<管径> : 200mm~300mm					

施工内訳表

組合せマンホール（レジンコンクリート製）
マンホール種別：丸中 高さ：H = 1.1m仕切弁表函

施工 第0-0062号表

1 ケ所 当り

名称・規格など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
仕切弁 表函 丸中 L型	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.2m A	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.1m B	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.5m C	1		個			水道単価
レジンマンホール用底版 丸中	1		個			水道単価
*** 単位当り ***	1		ヶ所			

施工内訳表

施工 第0-0063号表

組合せマンホール（レジンコンクリート製）

マンホール種別：丸中 高さ：H = 1.1m 空気弁表函

1 ケ所 当り

名称・規格など	数	量	単位	単価	金額	備考
空気弁表函 丸中L型	1		組			
弁マンホール レジン製 500mm × 0.2m A	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.1m B	1		個			水道単価
弁マンホール レジン製 500mm × 0.5m C	1		個			水道単価
レジンマンホール用底版 丸中	1		個			水道単価
*** 単位当り ***	1		ヶ所			

鑄鉄管据付工 《機械》
200mm

施工内訳表

施工 第0-0064号表

頁0-0086

2-3-1、2-10-5

10 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.100	人			
普通作業員	0.160	人			
トラック運転 クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	1.410	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	10	m			
*** 単位当り ***	1	m			
<管径> : 200mm <作業形態> : 機械					<作業種別> : 鑄鉄管据付 <豪雪割増> : 豪雪割増 工種条件と同じ

施工内訳表

メカニカル継手取外し工《特殊押輪》

施工 第0-0065号表

200mm K形 2-3-3、2-10-3 1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.048	人			
普通作業員	0.048	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 200mm <押輪種別> : 特殊押輪			<継手種別> : K形 <作業種別> : 取外し		

施工内訳表

メカニカル継手工《特殊押輪》
200mm

K形

2-3-3、2-10-3

施工 第0-0066号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.081	人			
普通作業員	0.081	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			
<管径> : 200mm <押輪種別> : 特殊押輪			<継手種別> : K形 <作業種別> : 据付		

施工内訳表

施工 第0-0067号表

G X形継手接合工
200mm,直管受口

接合材料:なし

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 200mm <接合材料> : なし					<受口種別> : 直管受口 <作業種別> : 接合

施工内訳表

施工 第0-0068号表

G X形継手接合工
200mm, 異形管受口

接合材料: 押輪

1 口 当り

名称・規格など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
配管工	0.070	人			
普通作業員	0.070	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管 径> : 200mm <接合材料> : 押輪					<受口種別> : 異形管受口 <作業種別> : 接合

施工内訳表

G X形継手接合工
200mm, 異形管受口

接合材料: G - Link

施工 第0-0069号表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.112	人			
普通作業員	0.112	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 200mm <接合材料> : G - Link					<受口種別> : 異形管受口 <作業種別> : 接合

施工内訳表

鑄鉄管切断工《据付管切断》
200mm

エンジンカッター使用

2-8-1、2-10-2

施工 第0-0070号表

1 口 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
特殊作業員	0.050	人			
普通作業員	0.090	人			
機械損料 エンジンカッター	0.050	日			エンジンカッター損料
諸雑費	30.000	%			労務費の30.0%
*** 単位当り ***	1	口			
<管径> : 200mm <作業種別> : 据付管切断 豪雪割増 : 豪雪割増 工種条件と同じ					<カッター種別> : エンジンカッター使用 <材質> (C = 2時のみ) : 《条件不要》

施工内訳表

フランジ継手工
75(80)mm

7.5K

2-3-5、2-10-3

施工 第0-0071号表

1

□ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.060	人			
普通作業員	0.060	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	□			
<管径> : 75(80)mm <作業種別> : 接合			<管規格> : 7.5K		

施工内訳表

ポリエチレンスリ - プ被覆工 (材料込)
200mm

施工 第0-0072号表

2-3-11

100

m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.430	人			
普通作業員	0.430	人			
ポリエチレンスリーブ (JWWAK規格品) 200 6.0m/枚	120.000	m			水道単価
固定用ゴムバンド 200	160.000	個			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
<管径> : 200mm <ポリエチレンスリーブ割増係数> : 0					<固定具> : 固定用ゴムバンド <固定ゴムバンド割増係数> : 0

施工内訳表

仕切弁設置工 《機械・縦型》
200mm

施工 第0-0073号表

1 基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.050	人			
普通作業員	0.080	人			
トラック運転 クレーン装置付 4～4.5t積2.9t吊	0.570	時間			施工 第0-0004号表
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	基			
<管径> : 200mm <豪雪割増> : 豪雪割増 工種条件と同じ			<仕切弁種別> : 縦型		

施工内訳表

空気弁設置工
 人力施工 13mm ~ 25mm

施工 第0-0074号表

2-9-2

1

基 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.050	人			
普通作業員	0.100	人			
諸雑費	1.000	%			労務費の1.0%
*** 単位当り ***	1	基			
<方法> : 人力施工 <弁種別> : 空気弁			<管径> : 13mm ~ 25mm		

施工内訳表

施工 第0-0075号表

組合せマンホール設置工（レジコン製）

マンホール種別：丸中

高さ：H = 1.1m

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
鉄蓋設置工 マンホール種別：円形3号（丸中）	1	個			施工 第0-0022号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 上部壁 高さ：200	1	ヶ所			施工 第0-0023号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：100	1	ヶ所			施工 第0-0076号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 下部壁 高さ：500	1	ヶ所			施工 第0-0025号表
マンホール設置工（仕切弁・空気弁等） マンホール種別：円形3号 底版 高さ：40	1	ヶ所			施工 第0-0026号表
*** 単位当り ***	1	ヶ所			

施工内訳表

頁0-0098

マンホール設置工（仕切弁・空気弁等）

施工 第0-0076号表

マンホール種別：円形3号 中部壁 高さ：100

1 ケ所 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.020	人			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	ヶ所			
<マンホール種別>：円形3号 <高さ>：100			<種類>：中部壁		

施工内訳表

管明示テープ工（手間のみ）

鋳鉄管， 200mm*5m

胴巻箇所数：4 天端明示：有

2-3-13

施工 第0-0077号表

100 m 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
普通作業員	0.120	人			
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m			
*** 単位当り ***	1	m			
<管種>：鋳鉄管			<管口径*寸法>： 200mm*5m		

施工内訳表

洗管工
200mm

施工 第0-0078号表

1 回 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
配管工	0.500	人			
洗管玉 200用 3回転用	1.000	ヶ			水道単価
諸雑費	1.000	%			
*** 単位当り ***	1	回			
<管径> : 200mm					

施工内訳表

機械構成比：

労務構成比：

材料構成比：

市場単価構成比：

標準単価：

1

m2 当り

代表機労材規格	構成比	単位	単価	代表機労材規格(東京地区)	単価(東京地区)	備考
普通作業員		人		普通作業員		
積算単価		式		積算単価		
*** 単位当り ***						

施工内訳表

埋戻工 管防護砕砂
クローラ型・クレーン付 山積0.8m³

施工 第0-0080号表

100 m³ 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	2.500	人			
普通作業員	3.800	人			
バックホウ運転 クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 排出ガス対策型2次基準	4.500	時間			施工 第0-0081号表 1-1-1
防護砂(砕砂) 埋戻し用	126.000	m ³			水道単価
諸雑費	1	式			
*** 合計 ***	100	m ³			
*** 単位当り ***	1	m ³			
< 施工機械規格 > : クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³					

施工内訳表

施工 第0-0081号表

バックホウ運転

クローラ型・クレーン付 山積0.8m³ 排出ガス対策型2次基準

1 時間 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
バックホウ(クローラ型)[標準型] クレーン付・排ガス2次 山積0.8m ³	1.000	時間			
運転手(特殊)	0.160	人			
軽油	16.000	L			
諸雑費	1	式			
*** 単位当り ***	1	時間			
規格:クローラ型・クレーン付 山積0.8m ³ 岩石割増:岩石割増なし 豪雪割増:豪雪割増 工種条件と同じ 軽油(L/h):0					機種:排出ガス対策型2次基準 供用日当運転時間:0 特殊運転手(人/h):0