

令和元年度	見積期間 日間	長野市建設部建築課					
		担当	係	係長	課長補佐	部主幹	課長
工事名	国補 朝陽小学校屋内運動場改築外建築主体工事						
工事場所	長野市大字北長池						
竣工期日	令和3年1月29日						
工事概要	屋内運動場・多目的ホール棟 RC造+S造2階建 2,014.91㎡						
	渡り廊下 S造平屋建て 建築面積 38.11㎡						
	受水槽基礎、外構工事 一式						
	南校舎(印刷室・学年会室)改修工事 一式						
設計者資格 住所氏名印							

国補 朝陽小学校屋内運動場改築外建築主体工事 金抜内訳書（参考数量）

名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費				
直接工事費	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
屋内運動場	1	式		
多目的ホール	1	式		
渡り廊下	1	式		
南校舎改修	1	式		
外構	1	式		
受水槽	1	式		
計				

屋内運動場									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
地業工事		1		式					
鉄筋工事		1		式					
コンクリート工事		1		式					
型枠工事		1		式					
鉄骨工事		1		式					
既製コンクリート工事		1		式					
防水工事		1		式					
タイル工事		1		式					
木工事		1		式					
屋根及び樋工事		1		式					
金属工事		1		式					
左官工事		1		式					
建具工事		1		式					
塗装・吹付工事		1		式					
内外装工事		1		式					
雑工事		1		式					
	計								

多目的ホール									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
地業工事		1		式					
鉄筋工事		1		式					
コンクリート工事		1		式					
型枠工事		1		式					
鉄骨工事		1		式					
既製コンクリート工事		1		式					
防水工事		1		式					
石工事		1		式					
タイル工事		1		式					
木工事		1		式					
屋根及び樋工事		1		式					
金属工事		1		式					
左官工事		1		式					
建具工事		1		式					
塗装・吹付工事		1		式					
内外装工事		1		式					
雑工事		1		式					
	計								

渡り廊下									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
土工事		1		式					
地業工事		1		式					
鉄筋工事		1		式					
コンクリート工事		1		式					
型枠工事		1		式					
鉄骨工事		1		式					
防水工事		1		式					
屋根及び樋工事		1		式					
金属工事		1		式					
左官工事		1		式					
塗装・吹付工事		1		式					
雑工事		1		式					
	計								

南校舎改修									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事			1		式				
解体撤去工事			1		式				
発生材処理			1		式				
改修工事			1		式				
	計								

外構									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
囲障		1			式				
舗装		1			式				
屋外排水		1			式				
その他		1			式				
除却		1			式				
	計								

受水槽									
名	称	数	量	単	位	金	額	備	考
直接仮設工事		1		式					
解体撤去工事		1		式					
発生材処理		1		式					
受水槽基礎新設工事		1		式					
	計								

屋内運動場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部仕上	1	式		
型枠工事	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨工事	本体鉄骨	1	式		
鉄骨工事	内部鉄骨階段	1	式		
鉄骨工事	外部鉄骨階段	1	式		
計					
既製コンクリート工事	外部	1	式		
計					

屋内運動場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水工事	外部	1	式		
防水工事	内部	1	式		
計					
タイル工事	外部	1	式		
計					
木工事	内部	1	式		
計					
屋根及び樋工事		1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	アルミ製建具	1	式		
建具工事	防球格子建具	1	式		
建具工事	鋼製建具	1	式		
建具工事	軽量鋼製建具	1	式		
建具工事	鋼製枠	1	式		

屋内運動場					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具工事	シャッター	1	式		
建具工事	トレフース	1	式		
建具工事	木製建具	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
塗装・吹付工事	外部	1	式		
塗装・吹付工事	内部	1	式		
計					
内外装工事	内部	1	式		
計					
雑工事	仕上ユニット	1	式		
雑工事	家具	1	式		
雑工事	サイン	1	式		
雑工事	カーテン	1	式		
雑工事	ステージ幕類	1	式		
雑工事	体育器具	1	式		
雑工事	壁面防球ネット	1	式		
計					

多目的ホール					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	外部仕上	1	式		
型枠工事	内部仕上	1	式		
計					
鉄骨工事	本体鉄骨	1	式		
鉄骨工事	外部鉄骨階段	1	式		
鉄骨工事	内部鉄骨階段	1	式		
計					
既製コンクリート工事	外部	1	式		
計					

多目的ホール					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
防水工事	外部	1	式		
防水工事	内部	1	式		
計					
石工事	内部	1	式		
計					
タイル工事	外部	1	式		
タイル工事	内部	1	式		
計					
木工事	内部	1	式		
計					
屋根及び樋工事		1	式		
計					
金属工事	外部	1	式		
金属工事	内部	1	式		
計					
左官工事	外部	1	式		
左官工事	内部	1	式		
計					
建具工事	アルミ製建具	1	式		
建具工事	鋼製建具	1	式		

多目的ホール					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
建具工事	銅製枠	1	式		
建具工事	スライディングウォール	1	式		
建具工事	トレブース	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
塗装・吹付工事	外部	1	式		
塗装・吹付工事	内部	1	式		
計					
内外装工事	内部	1	式		
計					
雑工事	仕上ユニット	1	式		
雑工事	家具	1	式		
雑工事	サイン	1	式		
雑工事	カーテン	1	式		
計					

渡り廊下					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
土工事		1	式		
計					
地業工事		1	式		
計					
鉄筋工事		1	式		
計					
コンクリート工事		1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
型枠工事	仕上	1	式		
計					
鉄骨工事		1	式		
計					
防水工事		1	式		
計					
屋根及び樋工事		1	式		
計					
金属工事		1	式		

渡り廊下					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
計					
左官工事		1	式		
計					
塗装・吹付工事		1	式		
計					
雑工事		1	式		
計					

南校舎改修					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
解体撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
改修工事		1	式		
計					

外構					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
園障		1	式		
計					
舗装		1	式		
計					
屋外排水		1	式		
計					
その他		1	式		
計					
除却		1	式		
計					

受水槽					
科目名称	中科目名称	数量	単位	金額	備考
直接仮設工事		1	式		
計					
解体撤去工事		1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
受水槽基礎新設工事		1	式		
計					

屋内運動場		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水盛りかた		1	式			別紙 00-0022
墨出し		1	式			別紙 00-0023
外部足場		1	式			別紙 00-0024
内部足場		1	式			別紙 00-0025
躯体足場		1	式			別紙 00-0026
災害防止		1	式			別紙 00-0027
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0028
養生		1	式			別紙 00-0029
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0030
計						

屋内運動場		土工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	1,018	m ³			
すきとり	積み込み共 H300程度	28.4	m ³			
埋戻し(B種)	- 杭発生土利用	615	m ³			
盛土(B種)	杭発生土利用	87.1	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間無し 10.0km以下	1,032	m ³			
床付け	つぼ,布掘り	393	m ²			
杭間さらえ	φ300	17	か所			
杭間さらえ	φ400	18	か所			
杭間さらえ	φ500	14	か所			
土工機械運搬費	片道30km以内	1	式			別紙 00-0031
計						

屋内運動場		地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
碎石地業	基礎下 再生クラッシュラン	23.6	m ³			
碎石地業	土間下 再生クラッシュラン	111	m ³			
目潰し砂	t30	25.4	m ³			
床下防湿層敷き	ホリエチレンフィルム 厚0.15	848	m ²			
土間下断熱材敷き	3種b 厚さ25mm	848	m ²			
地中梁側面 断熱材打込み	t25 押出法ホリスチレンフォーム3種b	78.5	m ²			
計						

屋内運動場		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295A D10	15.1	t			
構造スリット部 異形鉄筋	防錆塗装JIS K5625以上 SD295A D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295A D13	54.2	t			
異形鉄筋	SD295A D16	4.7	t			
異形鉄筋	SD345 D19	6.8	t			
異形鉄筋	SD345 D22	12.1	t			
異形鉄筋	SD345 D25	12.8	t			
スクラップ [△] 控除		▲1	式			別紙 00-0032
鉄筋加工組立	RCラーメン構造	102	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	102	t			
ガス圧接		1	式			別紙 00-0033
鉄骨階段踏面部 溶接金網	φ6-150×150 材工共	7.2	m ²			
スリーブ補強筋		1	式			別紙 00-0034
計						

屋内運動場		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スラブ ¹⁵	19.7	m ³			
基礎コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スラブ ¹⁵	605	m ³			
上部コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スラブ ¹⁸	252	m ³			
構造体強度(温度) 補正		1	式			別紙 00-0035
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0036
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0037
計						

屋内運動場		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1,396	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	1,467	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	470	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	489	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	3,822	m ²			
バドミントン用基礎 空洞部開口	300φ L300 ボード枠	6	か所			
バレーホール用基礎 空洞部開口	300φ L300 ボード枠	2	か所			
構造スリット	鉛直 完全	66.9	m			
構造スリット	水平 完全	37.7	m			
エラストイト	材工共 厚さ20mm	0.6	m			
型枠目地棒 (打継目地)	幅15×深さ10程度	123	m			
型枠目地棒 (亀裂誘発目地)	幅15×深さ10程度	67.8	m			
型枠目地棒 (水切目地)	幅15×深さ10程度	111	m			
型枠目地棒 (巾木目地)	幅15×深さ10程度	32	m			
止水板打込み	ペントナイト止水材 12×28	36	m			
ピットスラブ 断熱材打込み	t25 押出法ポリスチレンフォーム3種b	54.3	m ²			
ピット壁面 断熱材打込み	t25 押出法ポリスチレンフォーム3種b	51.2	m ²			
計						

屋内運動場		型枠工事		内部仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B種 コーン処理 部分目違いばらい	222	m ²			
打放し面補修	B種 コーン処理無 部分目違いばらい	141	m ²			
計						

屋内運動場		鉄骨工事		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
H形鋼	SS400 H-100×50×5×7	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	1.7	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.2	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	0.8	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	5.9	t			
H形鋼	SS400 H-200×200×8×12	0.3	t			
H形鋼	SS400 H-244×175×7×11	2.7	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	8.6	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	1.3	t			
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	1	t			
H形鋼	SN400B H-150×75×5×7	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-200×100×5.5×8	0.6	t			
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.4	t			
H形鋼	SN400B H-300×150×6.5×9	2.6	t			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	36.8	t			
溝形鋼	SS400 [-100×50×5×7.5	0.3	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	5.5	t			

屋内運動場		鉄骨工事		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
等辺山形鋼	SS400 L-75 × 75 × 9	0.9	t			
丸棒鋼	SS400 M-12	0.02	t			
丸棒鋼	SS400 M-16	0.2	t			
丸棒鋼	SS400 M-20	0.1	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100 × 50 × 20 × 2.3	10.3	t			
角形鋼管	STKR400 □-100 × 100 × 2.3	0.5	t			
角形鋼管	STKR400 □-100 × 100 × 3.2	0.9	t			
角形鋼管	STKR400 □-125 × 125 × 4.5	0.3	t			
角形鋼管	BCR295 □-150 × 150 × 6.0	0.5	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	1.8	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	1.2	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	2.3	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-19	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-9	0.3	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.6	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.7	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-19	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-32	0.8	t			

屋内運動場		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SN400B PL-36	0.1	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-22	0.4	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-25	0.3	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-28	1.4	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0038
アンカーボルト	SS400 M12×L100	336	本			
アンカーボルト	SS400 M12×L240	17	本			
アンカーボルト	SS400 M16×L320	66	本			
アンカーボルト	SS400 M20×L400	24	本			
アンカーボルト	SNR490 M36×L720	56	本			
高力ボルト	F10T M12×35	37	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	755	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	1,358	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	33	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×40	220	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	395	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	25	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	25	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	349	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×55	774	本			

屋内運動場		鉄骨工事		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
トルシア形高力ボルト	S10T M22×60	25	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×65	306	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×85	699	本			
普通ボルト	M12×40	1,435	本			
普通ボルト	M12×140	71	本			
ターンバックル	M12用	18	か所			
ターンバックル	M16用	32	か所			
ターンバックル	M20用	12	か所			
鉄骨工場加工組立費	工場溶接費(3193m)共	83.6	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋.胴縁の類一般 普通ボルト締共	10.3	t			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗り	3,305	m ²			
鉄骨運搬	1t車	93.9	t			
鉄骨建方費	機械損料共	83.6	t			
高力ボルト締付費	施工手間	36	本			
トルシア形高力ボルト締付費	施工手間	4,774	本			
アンカーボルト取付費	M12	353	本			
アンカーボルト取付費	M16	66	本			
アンカーボルト取付費	M20	24	本			
アンカーボルト取付費	M36	56	本			
ベース下均しモルタル	150×150×t30	17	か所			

屋内運動場		鉄骨工事		外部鉄骨階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
等辺山形鋼	SS400 L-90×90×10	0.01	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.02	t			
縞鋼板	SS400 CPL-4.5	0.1	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0061
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×55	4	本			
鉄骨工場加工組立費	工場溶接費(32m)共	0.2	t			
溶融亜鉛メッキ加工費	HDZ55	0.2	t			
鉄骨運搬	11t車	0.2	t			
鉄骨建方費	機械損料共	0.2	t			
トルシア形高力ボルト締付費	施工手間	4	本			
接着系アンカー	M16用xL120 横向き 材工共	4	か所			
接着系アンカー	M16用xL120 下向き 材工共	4	か所			
ベース下均しモルタル	320×190×t30	2	か所			
計						

屋内運動場		木工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
プロセアムアーチ	集成材 300×65+220×35 L型 L=5260+15870+5260	1	か所			
ステージ枠	集成材 150×35+140×50(35+15) L=5000+10000+5000 二重枠	1	か所			
ステージ開口両脇 腰壁見切	唐松材 30×20	6.2	m			
キャットウォーク 腰壁見切	唐松材 30×20	36.6	m			
アリーナ正面 ステージ枠	集成材 150×150	15.1	m			
控室1 ステージ枠	集成材 120×120	3.8	m			
巾木	唐松材 H=100 t=31	105	m			
巾木	唐松材 H=100 t=21	229	m			
控室~ステージ 天井見切	唐松材 150×30	8.4	m			
コーナーガードB	集成材 45×75 R加工	42.9	m			
壁小口 一方枠	唐松材 130×30	5.4	m			
スロープ壁手摺笠木	集成材 90×25	9.4	m			
アリーナ 壁下地組	柱90×90@1800 間柱90×40@300 胴縁21×36@360 横60×45@450,縦45×40@300	254	m ²			
控室手摺壁 壁下地組	柱90×90@1800 間柱90×40@300 胴縁21×36@360 横60×45@450,縦45×40@300	14.4	m ²			
ステージ・控室 木胴縁組	横45×25,縦45×40@450 木レング併用	153	m ²			
カーテンBOX	集成材 200×180 t35 壁取付プレートPL-6@600 2-M12共	48.6	m			
カーテンBOX	集成材 150×80 t25	2.7	m			
額縁	集成材 220×25	145	m			
額縁	集成材 155×25	17.5	m			
ステージ階段	蹴込:集成材t25 踏面:t36 1300×1000×900 6段 框120×120含 ノンスリップ溝	2	か所			

屋内運動場		木工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
控室階段 階段(材工)	蹴込:集成材t25 踏面:t36 1300×1000×900 5段 ノンスリップ溝	1	か所			
控室スロープ 束立床組	90×90程度	12.2	m ²			
建具枠(WD-A05)	集成材 130×35 L4300鴨居 2200方立	5	か所			
計						

屋内運動場		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根1)						
カラーガルバリウム鋼板 角棧瓦棒葺き	アルカラーGL鋼板t0.4 さざ波仕様 改質ゴムアスファルトルーフィングt=1.0 ポリエチレンフォームt4.0 片面粘着タイプ	1,082	m ²			
耐火野地複合板	t65 複合高圧木毛セメント板 t=20 高性能フェノールフォーム t=20 グラスウールボード t=25 85Kg/m3	1,082	m ²			
軒先面戸	屋根同材加工 t=0.4 木下地共	77.2	m			
軒先唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	77.2	m			
ケラハ唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	56.1	m			
棟包み	屋根同材 W150+150 補強板 GL鋼板 素地 t=0.4 エブロン面戸 屋根同材	38.6	m			
鼻隠し	カラーGL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D30+250+25 木下地共	77.2	m			
破風	カラーGL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D30+250+25 木下地共	56.1	m			
点検用タラップ 開口廻り納め	カラーGL鋼板t0.4加工 H400 屋根・外壁取合加工 木下地共	1	か所			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@455共	116	m			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@910共	232	m			
落雪防止ネット	溶融亜鉛メッキ処理品 カラー	38.6	m			
軒 樋	アルミ製既製品 角樋 185×150 専用樋受金具 アルミ @=455 役物等共	77.2	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	8	か所			
豎 樋	アルミ製既製品 114φ ハンドレス 役物等共	66.3	m			
太陽光パネル 取付金物	縦棧 アルミ押出型材@910 L=3.83×38本	146	m			
(屋根2)						
カラーガルバリウム鋼板 丸ハセ式折板葺き	t0.6 W500 H166 ポリエチレンフォームt4.0裏打	242	m ²			
軒先見切面戸	固定下地 GL鋼板 素地 t=0.8	44.4	m			

屋内運動場		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水止面戸	シーリング充填	44.4	m			
エポロン面戸	ハゼ部シーリング	44.4	m			
タイトフレーム		164	m			
雨押水切	カラーGL鋼板t0.4加工 W300 H200 改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着タイプ	44.4	m			
	下地 耐水合板 t=12 取付金具含					
側面水切	カラーGL鋼板t0.4加工 W650 H200 改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着タイプ	10.4	m			
	下地 耐水合板 t=12 取付金具含					
ケラバ〆包み	カラーGL鋼板t0.4加工 W700程度 改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着タイプ	32.8	m			
	下地 耐水合板 t=12 取付金具含 妻用フレーム@1000 妻用フレーム受@1000 下り部補強下地 妻用フレーム					
	GL鋼板 素地 t=0.8					
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@1000共 ハレーガード付	44.4	m			
軒樋	アルミ製既製品 角樋 185×150 専用樋受金具 アルミ @=455 役物等共	44.4	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	9	か所			
竪樋	アルミ製既製品 114φ ハンドレス 役物等共	38.3	m			
(屋根3)						
カラーガルバリウム鋼板 ハゼ式折板葺き	t0.6 W500 H166 ポリエチレンフォームt4.0裏打	67.4	m ²			
水止面戸	シーリング充填	18	m			
エポロン面戸	ハゼ部シーリング	18	m			
タイトフレーム		63.6	m			
雨押水切	カラーGL鋼板t0.4加工 W300 H200 改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着タイプ	18	m			

屋内運動場		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	下地 耐水合板 t=12 取付金具含					
側面水切	カラーGL鋼板t0.4加工 W650 H200 改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着タイプ	6.4	m			
	下地 耐水合板 t=12 取付金具含					
下り棟包み	カラーGL鋼板t0.4加工 W300+300 エプロン面戸 ハゼ部シーリング 改質アスファルトルーフィングt=1.0 片面粘着タイプ	4.2	m			
	下地 耐水合板 t=12 棟板金具 @=500 棟ハッキン					
	水止面戸 シーリング充填					
雪止マングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@455共 ハレーガード付	22.4	m			
軒樋	アルミ製既製品 角樋 185×150 専用樋受金具 アルミ @=455 役物等共	24.4	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	3	か所			
縦樋	アルミ製既製品 114φ バンドレス 役物等共	10.3	m			
(現場成型費 ・荷揚げ重機費)						
現場成型費及び 運搬費		1	式			
荷揚げ重機費		1	式			
下請け諸経費		1	式			
計						

屋内運動場		金属工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
点検用タラップ	SUS製 安全ガード付 H6350	1	か所			
軒天 カラーガルバリウム鋼板ス ハントレール	t0.5 W100 目地無フラットタイプ 見切材・役物等共	79.3	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	79.3	m ²			
グレーチング	ステンレス製 ノンスリップタイプ(細目) W150×L3400 SUS受枠共	2	か所			
グレーチング	ステンレス製 ノンスリップタイプ(細目) W150×L2400 SUS受枠共	1	か所			
同上 水抜パイプ	VU50A L200	3	か所			
ヒート換気管	塩ビ管100φ L≒1400 SUS製防虫網・ロングフードガラリ付	2	か所			
タラップ	SUS製 後施工アンカー共 φ19 W=400	1	か所			
計						

屋内運動場		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	薄型 CW-25(CW-19) @450	184	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	3.9	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	178	m ²			
軽量鉄骨壁下地	100形 下地張りあり @450	597	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	100形 扉等三方補強	21.1	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強	54.6	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	241	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	16.3	m ²			
上り框	SUS製 40×70	1.7	m			
コーナーガード [△] A	SUS製 HL t1.2 45×45	8.1	m			
SKライニングトップ [△]	SUS製 W200	1.6	m			
キャットウォーク スチール手摺	H=1200 手摺φ60・支柱φ48.6@1000 受φ42.7・手摺子φ25.4@125 控え支柱φ42.7	79.9	m			
ステージ階段 ブラケット手摺	樹脂手摺φ35 受金物共	3.8	m			
控室1・2 スチール階段手摺	H=900 手摺φ60・支柱φ48.6@1000 受φ42.7・手摺子φ25.4@125 控え支柱φ42.7	19.6	m			
床下点検口	防臭密閉型 600×600 枠共	2	か所			
タラップ [△]	SUS製 後施工アンカー共 φ19 W=400	11	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角 切込補強共	6	か所			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	28.8	m			
カーテンBOX	アルミ製 W150×H80 L=1900 体育準備室	2	か所			
掃除用具掛け	SUS製	1	か所			

屋内運動場		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) ボルト等切込み共	1	式			別紙 00-0040
計						

屋内運動場		左官工事			外部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考	
梁天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅450	16.5	m				
踏面天端コンクリート 直均し仕上げ	金ごて 幅300	97.8	m				
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	47.8	m ²				
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	7.5	m ²				
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	101	m				
開放廊下 ノンスリップ目地切	段鼻 2本目地	196	m				
排水溝 防水モルタル金鋸	W100×H50	9.2	m				
計							

屋内運動場		左官工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
梁天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて幅300	2.8	m			
笠木天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて幅150	79.9	m			
鋼製床・ユニット床コンクリート直均し仕上げ	金ごて直均し仕上げ	777	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごてフローリング下地	25.9	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて薄張物下地	340	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて防水下地	58.1	m ²			
階段モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚30	7.2	m ²			
床モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚28	0.7	m ²			
床モルタル塗り(防水)	地下ピット釜場内	3.6	m ²			
建具周囲モルタル充填	内部建具	54.8	m			
計						

屋内運動場		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-A01 4枚引分引込み戸 (自閉式)	3540×2200	1	か所			
AD-A02 2枚引込み戸 (自閉式)	1800×2200	1	か所			
AD-A03 ランマ付片開き戸	800×2450	1	か所			
AW-A01 引違い窓	1600×1360	5	か所			
AW-A02 縦滑り出し窓	600×860	3	か所			
AW-A03 引違い地窓	2000×550	3	か所			
AW-A04a たてすべり出し窓	600×1160 アルミ額縁付	3	か所			
AW-A04b たてすべり出し窓	600×1160	1	か所			
AW-A21 ランマ付3連引違い窓	5300×2260	4	か所			
AW-A22 ランマ付4連引違い窓	8200×2260	2	か所			
AW-A23 ランマ付3連引違い窓	5300×2260	2	か所			
AG-A01 ガラリ	600×2400	4	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事		防球格子建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
WD-A05 引分防球格子戸	4000×2200	5	か所			
AW-A03 防球格子	FB-60×12・30φ×3 2000×5500	3	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事		鋼製建具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SD-A01 両引分けハンガー戸	2300 × 2200	3	か所			
SD-A02 片開き戸	750 × 1750	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事		軽量鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-A01	2300×2200	3	か所			
引分けハンパ―戸						
LSD-A02	1150×2000	2	か所			
片引き戸						
LSD-A03	2300×2200	2	か所			
引分けハンパ―戸						
LSD-A04	1200×2000	1	か所			
親子開き戸						
LSD-A05	2300×2200	1	か所			
引分けハンパ―戸						
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事	鋼製枠			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
WD-A01 鋼製枠	800×2000	2	か所			
WD-A02 鋼製枠	800×2000	2	か所			
WD-A03 鋼製枠	800×1900	2	か所			
WD-A04 鋼製枠	800×2000	1	か所			
WD-A06 鋼製枠	700×2000	2	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事	シャッター			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SS-A01 防火シャッター	4950×2500 特定防火設備	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事	トイレブース			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
TB-A01		1	か所			
TB-A02		1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

屋内運動場		建具工事		ガラス		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外 部)						
合せガラス	ST + 特殊フィルム + ST t=3.0 + 0.8 + t=3.0 2.00m2以下	119	m ²			
複層ガラス	ST + A + ST t=4.0 + 12.0 + t=4.0 2.00m2以下	4.8	m ²			
ガラス廻り シーリング	5 × 5	826	m			
(内 部)						
合せガラス	ST + 特殊フィルム + ST t=3.0 + 0.8 + t=3.0 2.00m2以下	0.7	m ²			
ガラス廻り シーリング	5 × 5	27.2	m			
計						

屋内運動場		塗装・吹付工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
基礎廻 浸透性吸水防止材	コンクリート面 CL塗装仕上	71.9	m ²			
外壁 透湿・防水形 複層塗材RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	439	m ²			
軒天 透湿・防水形 複層塗材RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	84.9	m ²			
珯素樹脂塗装	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	74.8	m ²			
計						

屋内運動場		塗装・吹付工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	1,049	m ²			
鉄骨階段 SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	23.3	m ²			
スチール手摺 SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	964	m			
控室下り壁見切 OS塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	8.4	m			
UC塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	13.2	m			
木製階段 UC塗り	木部 工程B種 素地B種	6.1	m ²			
壁 シ合板 CL塗り	木部 工程B種 素地B種	959	m ²			
CL塗り	木部 工程B種 素地B種	65.3	m ²			
CL塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	585	m			
天井 シ合板 CL塗り	木部 工程B種 素地B種	16.3	m ²			
EP-G塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	21.8	m			
浸透性吸水防止材 (糸幅300mm以下)	コンクリート面 CL塗装仕上 素地B種	32	m			
天井・梁 複層塗材RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	141	m ²			
壁 複層塗材RE	コンクリート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	123	m ²			
壁 複層塗材RE	ボート面 凹凸状 吹付け アクリル系 水系 つやあり 上塗2回 下地調整費(C-1)共	105	m ²			
SOP塗り (糸幅300mm以下)	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止現場1回共	77.6	m			
珩素樹脂塗装	鋼製建具面 - 塗料1種 錆止現場1回共	43.3	m ²			
UC塗り (糸幅300mm以下)	木製建具面 工程B種 素地B種	67	m			
UC塗り (糸幅300mm以下)	家具面 工程B種 素地B種	5.8	m			
UC塗り	家具面 工程B種 素地B種	73.8	m ²			

屋内運動場		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シート 一般床 熱溶接工法	302	m ²			
階段ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS	11.7	m ²			
ビニル床シート	立上(巾木) 厚さ2.0 H=100 立上見切金物・壁入隅加工等共	13.3	m			
ビニル床シート	立上(巾木) 厚さ2.0 H=100 立上見切金物・壁入隅加工等共 (防汚・抗菌・耐尿)	20.6	m			
控室スロープ ビニル床シート	厚さ2.0 (防滑)	12.2	m ²			
ビニル床シート	厚さ2.0 (防汚・抗菌・耐尿)	13.5	m ²			
アリーナ床 鋼製床組下地	H=400 (JISA6519) GT70アースタンダード同等 許容荷重:5600N/m ² (571kgf/m ²)	701	m ²			
ステージ床 鋼製床組下地	H=900 (JISA6519) GT70アースホート同等	79.7	m ²			
アリーナ・ステージ床 エキスパンションゴム		168	m			
アリーナ・ステージ床 天然木複合 フローリング張り	カバt=18.0 長野県産針葉樹合板使用 サンダー掛共	781	m ²			
アリーナ・ステージ床 針葉樹合板張り (捨張り)	t=15.0	781	m ²			
床 ユニットフロア下地	H=100	4	m ²			
床 ラワン合板張り (捨張り)	t=12.0+12.0 二重張	12.2	m ²			
床 ラワン合板張り (捨張り)	t=12.0	4	m ²			
床 天然木複合 フローリング張り	カバt=18.0 直貼り 長野県産針葉樹合板使用 サンダー掛共	27.1	m ²			
床下点検口	アルミ製 結露防止型 鍵付 600×600 枠共	2	か所			
床下換気口	既製品 W1000×D200 X型	8	か所			
コートライン	吊下バスケットボールコート 23000×15000 実線ライン幅50mm	1	面			
コートライン	ミニバスケットボールコート 20000×11000 実線ライン幅50mm	3	面			
コートライン	ハレーボールコート 18000×9000 実線ライン幅50mm	2	面			

屋内運動場		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コートライン	バドミントン 13400×6100 実線ライン幅50mm	4	面			
床 塗床仕上	エポキシ樹脂系塗床	0.7	m ²			
ビニル幅木	高さ100	19.4	m			
壁 ビニールクロス		39.1	m ²			
壁 唐松羽目板張り	厚12.0 準不燃 長野県産材	66.6	m ²			
壁 唐松羽目板張り	厚15.0 準不燃 長野県産材	238	m ²			
壁 シナ合板張り	厚 5.5 不燃 目透張り	740	m ²			
壁 有孔シナ合板張り	厚 9.0 準不燃 目透張り 黒寒冷紗裏打共	219	m ²			
壁 シナ合板張り	厚 9.0 準不燃	741	m ²			
壁 ワラ合板張り	厚 9.0 (捨張り)	305	m ²			
壁 ワラ合板張り	厚12.0 ライニング下地(捨張り)	3.9	m ²			
壁 せっこうボード	厚 9.5+12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	59.6	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	42.6	m ²			
壁 シーリング せっこうボード 張り(GB-S)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け -	52.6	m ²			
壁 化粧ケイカル板張り	t= 6.0 (不燃) 目地シーリング共	47	m ²			
天井 化粧吸音 せっこうボード 張り(GB-PD)	厚 9.5 準不燃トラバーチン 突付け	60.2	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃トラバーチン 突付け	181	m ²			
天井 シナ合板張り	厚 5.5 目透張り	16.3	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	261	m			
梁下 コーナーガード	軟質塩ビ製 35×35 L2000 エンドキャップ2か所共	2	か所			

屋内運動場		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 ガラスウル充填	t=100 (16Kg)	219	m ²			
天井裏 ガラスウル敷込み	t=100 (32Kg)	8	m ²			
外壁面 難燃発泡ウレタン吹付	t=25	1,089	m ²			
スラブ面 難燃発泡ウレタン吹付	t=25	249	m ²			
金建廻り 難燃発泡ウレタン充填		250	m			
計						

屋内運動場		雑工事			仕上ユニット	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
男子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=200 L=850	2	か所			
女子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=340 L=1000	1	か所			
ライニング補強材	手洗い	2	か所			
ライニング補強材	小便器	1	か所			
ライニング補強材	SK	1	か所			
SK 棚板	ホストフォームカウンターt20 250 × 1000 ブラケットL=30 × 30 × 3	1	か所			
男女シャワー室 シャワーブース0808	SPB-0808LBEH同等品 組立費共	2	か所			
体育準備室 ホワイトボード	W1800 × H900 行事用	1	か所			
映写スクリーン	BOX付	1	か所			
消火器ボックス (埋込型)	ユニオン:UFB-1F-2204-PWH同等品 265 × 185 × 735	4	か所			
計						

屋内運動場		雑工事		家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
家具a 更衣棚	2950×500×1460	1	か所			
家具b 更衣棚	2110×500×1460	1	か所			
家具c 脱衣棚	1080×350×500	2	か所			
家具d 更衣棚	990×500×1460	1	か所			
家具e 更衣棚	1510×500×1460	1	か所			
家具f 更衣棚	2110×500×1460	1	か所			
家具g 収納棚	1800×600×1800	5	か所			
家具g2 収納棚	1600×600×1800	1	か所			
家具g3 収納棚	2100×600×1800	2	か所			
家具h 可動式階段	1020×360×1350	1	か所			
家具j 造付ホワイトボード	防護用開き戸付 1800×1100	1	か所			
家具k 下足入	5580×400×1500	1	か所			
家具l ステンレス流し台	1800×600×790	2	か所			
控室1 掃除用具入	600×468×2000	1	か所			
計						

屋内運動場		雑工事		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
室名サイン	基板:アクリル板t=5(指定色) 200×200 切文字:塩ビシート30×30	3	か所			
ピクトサイン	基板:アクリル板t=5(指定色) 200×200 切文字:塩ビシート30×30	2	か所			
切文字サイン	カッティングシート文字 文字サイズ 50×50	5	か所			
計						

屋内運動場		雑工事			カーテン	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
体育準備室 カーテン	AW-A01 1800×1600 カーテンレール共	2	か所			
男女更衣室 カーテン	AW-A02 800×1000 カーテンレール共	3	か所			
キャトワーク 遮光カーテン	AW-A21 5550×2550 暗幕重量用カーテンレール共	6	か所			
キャトワーク 遮光カーテン	AW-A22 8450×2550 暗幕重量用カーテンレール共	2	か所			
計						

屋内運動場		雑工事			ステージ幕類	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
一文字幕	W10500xH1050 難燃性起毛裏地・難燃性裏地 90フレージン・2倍ヒダ・校章H500・レール共	1	か所			
引分緞帳	W11000xH5500 難燃性起毛裏地・150フレージン・2倍ヒダ 緞帳用手動ロープ開閉装置・レール共	1	か所			
袖幕	W1300xH5050 難燃性起毛裏地・150フレージン・2倍ヒダ 袖幕用固定吊装置・レール共	2	か所			
見切幕(1)	W2000xH5500 難燃性起毛裏地・2倍ヒダ 見切幕用固定吊装置・レール共	2	か所			
見切幕(2)	W2000xH5500 難燃性起毛裏地・2倍ヒダ 見切幕用固定吊装置・レール共	2	か所			
バック幕	W12000xH5900 難燃性起毛裏地・2倍ヒダ・バック幕用 手動ロープ開閉装置・BOX付・レール共	1	か所			
美術ハトン	L7000 電動昇降式・100V 0.4kw・42.7φ ステンレスパイプ 親ワイヤー方式・有線操作	1	か所			
紅白幕フック	折り畳式	54	か所			
計						

屋内運動場		雑工事		体育器具		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
バレーボール用 床金具	φ76.3mm 床下300mm フタスライド式 アルミ合金製	4	個			
バドミントン用 床金具	φ40.0mm 床下150mm フタスライド式 アルミ合金製	8	個			
バレーボール用 支柱 アルミ製	φ76.3mm 床下300mm ベルギー式ネット巻器付 日本バレーボール協会推薦	2	組			
6人制バレーボール用 ネット	検定AA級 日本バレーボール協会公認品 ポリエチレン 440T/60本 無結節100mm目	2	張			
バレーボール用 アンテナ	国際バレーボール連盟認定品 日本バレーボール協会認定品	2	組			
バレーボール用 支柱カバー	エステル防水キャンバスカバーオープンファスナー式 ポリエチレンウレタン二層式	2	組			
兼用支柱	バドミントンソフトバレーインディアカ兼用 日本バドミントン協会検定品	4	組			
バドミントン用 ネット	ナイロン 235T/15本 ワインカラー 日本バドミントン協会検定品	4	張			
ホールバー整理台	18本掛 移動車 工具台付	1	台			
折畳式バスケット装置	床ハンドル操作型 折畳収納式 上下調節付プラスチック板 日本バスケットボール協会装置検定品	2	対			
低鉄棒用 床金具	φ60.5mm 床下250mm フタスライド式 アルミ合金製	8	個			
体育館用 鉄棒セット	高低調節式 高さ1.0~1.5m 支柱φ60.5mm 床下250mm	2	基			
肋木 4欄セット	4欄/基 壁面固定式	1	基			
肋木 クライミングウォールパネル	幅750 高さ1820mm ホール27個付 (大中小各9個)	4	欄			
鏡	扉付 面寸法W1.8xH1.2m 重量約67kg	1	面			
サーキットジャンプ マシン	カウンターバランス式	1	台			
ステージ前 防球ネット	両開きチェーン操作式 ポリエチレン110mm目 グリーン	1	張			
セパレーター 防球ネット	両開き山型チェーン操作式 ポリエチレン110mm目 グリーン	1	張			
妻側 防球ネット	片開き手引き操作式 ポリエチレン110mm目 グリーン	1	張			
サイド 防球ネット	片開き手引き操作式 ポリエチレン110mm目 グリーン	2	張			

屋内運動場		雑工事		体育器具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
椅子収納台車	FT-1T型 L4500xW1000xH570 飾り板(額縁式)レール付	5	台			
万能台車	FT-1T型 L4500xW1000xH571 飾り板(額縁式)レール付	1	台			
送料及び搬入費		1	式			
工事費		1	式			
計						

屋内運動場		雑工事		壁面防球ネット		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ワイヤーロープ	6mm SUS	70.3	m			
ワイヤークリップ	6mm SUS	36	個			
ターンバックル	12mm SUS	8	個			
外壁ネット中間金具	φ48rbx300~500(HDZ55)	13	個			
裏プレート	□200x200xt9(HDZ35)	13	個			
リヒン防球ネット	660T 28本 40mm目	61.6	m ²			
くくりロープ	4mm 200m巻	1	巻			
補強ロープ	6mm 200m巻	1	巻			
ワイヤー張り費		70.3	m			
ネット取付費		61.6	m ²			
高所作業車	H17mクラス	2	台			
下請け諸経費		1	式			
計						

多目的ホール		土工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ布掘り 深さ2.5m程度	669	m ³			
埋戻し(B種)	- 杭発生土一部利用	339	m ³			
盛土(B種)	発生土	122	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間無し 10.0km以下	309	m ³			
床付け	つぼ布掘り	303	m ²			
杭間さらえ	φ300	8	か所			
杭間さらえ	φ400	11	か所			
杭間さらえ	φ500	6	か所			
土工機械運搬費	片道30km以内	1	式			別紙 00-0049
計						

多目的ホール		地業工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	17	m ³			
砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	44.8	m ³			
床下防湿層敷き	ポリエチレンフィルム 厚0.15	295	m ²			
土間下断熱材敷き	3種b 厚さ25mm	295	m ²			
地中梁側面 断熱材打込み	t25 押出法ポリスチレンフォーム3種b	37.9	m ²			
計						

多目的ホール		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295A D10	4.7	t			
異形鉄筋	SD295A D13	24.9	t			
異形鉄筋	SD295A D16	1.5	t			
異形鉄筋	SD345 D19	1.9	t			
異形鉄筋	SD345 D22	0.7	t			
異形鉄筋	SD345 D25	8	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0050
鉄筋加工組立	S造 床版 -	40.1	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	40.1	t			
ガス圧接		1	式			別紙 00-0051
デッキスラブ部 溶接金網	φ6-150×150 材工共	412	m ²			
鉄骨階段踏面部 溶接金網	φ6-150×150 材工共	7.7	m ²			
スリーブ補強筋		1	式			別紙 00-0052
計						

多目的ホール		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ ⁺ 15	18.1	m3			
土間コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スランプ ⁺ 15	15.6	m3			
基礎コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スランプ ⁺ 15	315	m3			
デッキ上コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スランプ ⁺ 18	43.5	m3			
上部コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スランプ ⁺ 18	4.6	m3			
構造体強度(温度) 補正		1	式			別紙 00-0053
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0054
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0055
計						

多目的ホール		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	1,158	m ²			
型枠	普通合板型枠 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	70.3	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	101	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 地上軸部 階高3.5~4.0m程度	6.5	m ²			
雑用型枠	排水溝部	0.7	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	1,337	m ²			
人通孔	600φ L400 ボード枠	2	か所			
人通孔	600φ L650 ボード枠	1	か所			
止水板打込み	ペントナイト止水材 12×28	48	m			
ピットスラブ 断熱材打込み	t25 押出法ポリスチレンフォーム3種b	96.1	m ²			
ピット壁面 断熱材打込み	t25 押出法ポリスチレンフォーム3種b	78.1	m ²			
計						

多目的ホール		型枠工事	外部仕上			
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
打放し面補修	B種コーン処理 部分目違いばらい	76	m ²			
計						

多目的ホール		型枠工事		内部仕上		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
打放し面補修	B種コーン処理 部分目違いばらい	31.5	m ²			
計						

多目的ホール		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-100×50×5×7	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.6	t			
H形鋼	SS400 H-125×125×6.5×9	0.9	t			
H形鋼	SS400 H-148×100×6×9	1.9	t			
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	2.4	t			
H形鋼	SS400 H-194×150×6×9	2.5	t			
H形鋼	SS400 H-200×100×5.5×8	2.8	t			
H形鋼	SS400 H-250×125×6×9	5	t			
H形鋼	SS400 H-294×200×8×12	0.9	t			
H形鋼	SS400 H-300×150×6.5×9	0.7	t			
H形鋼	SS400 H-340×250×9×14	2.6	t			
H形鋼	SS400 H-350×175×7×11	3.9	t			
H形鋼	SN400B H-244×175×7×11	5.7	t			
H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	5.4	t			
H形鋼	SN400B H-350×175×7×11	5.5	t			
H形鋼	SN400B H-400×200×8×13	1.5	t			
H形鋼	SN400B H-588×300×12×20	3.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×4	0.1	t			
等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.4	t			
丸棒鋼	SS400 M-20	0.5	t			

多目的ホール		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
丸棒鋼	SS400 M-22	0.3	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	6.4	t			
平鋼	SS400 FB-6×65	0.2	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.3	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×3.2	1.2	t			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×12.0	4.2	t			
角形鋼管	BCR295 □-300×300×16.0	5.1	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×12.0	5.1	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×16.0	4.5	t			
角形鋼管	BCR295 □-350×350×22.0	4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	1.4	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	1.5	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.8	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.2	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-9	1.5	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.7	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-16	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-19	0.01	t			

多目的ホール		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SN490B PL-12	0.2	t			
鋼板(切板)	SN490B PL-16	0.1	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.2	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-19	0.6	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-22	0.6	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-28	0.7	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0056
アンカーボルト	SS400 M16×L320	14	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	258	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	133	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×40	104	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	753	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×50	399	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×55	204	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×60	1,448	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×55	193	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×60	216	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×65	58	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×75	599	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M22×85	133	本			

多目的ホール		鉄骨工事		本体鉄骨		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
普通ホルト	M12×40	1,194	本			
普通ホルト	M12×140	96	本			
ターンバックル	M20用	60	か所			
ターンバックル	M22用	32	か所			
鉄骨工場加工組立費	工場溶接費(3733m)共	76.4	t			
軽量鉄骨加工・組立	母屋・胴縁の類 一般 普通ホルト締共	6.4	t			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗り	2,480	m ²			
鉄骨運搬	11t車	82.8	t			
鉄骨建方費	機械損料共	76.4	t			
トルシア形高力ホルト締付費	施工手間	4,326	本			
アンカーホルト取付費	M16	14	本			
ベース下均しモルタル	220×150×t30	5	か所			
ベース下均しモルタル	220×175×t30	2	か所			
既製柱脚固定金物	ジャストベース J350-22 同等品	4	か所			
既製柱脚固定金物	ジャストベース J350-16 同等品	6	か所			
既製柱脚固定金物	ジャストベース J300-16 同等品	8	か所			
既製柱脚固定金物	ジャストベース J300-12 同等品	4	か所			
超音波探傷試験費	工場第三者 AOQL4.0% 第6水準	100	か所			
鉄骨足場	水平養生共	866	m ²			
デッキプレート	QL-99-50 t=1.2 材工共	412	m ²			

多目的ホール		鉄骨工事		外部鉄骨階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.5	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.5	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.02	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0057
アンカーボルト	SS400 M20×L400	4	本			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×55	4	本			
鉄骨工場加工組立費	工場溶接費(73.4m)共	1	t			
溶融亜鉛メッキ加工費	HDZ55	1	t			
鉄骨運搬	11t車	1	t			
鉄骨建方費	機械損料共	1	t			
トルシア形高力ボルト締付費	施工手間	4	本			
アンカーボルト取付費	M20	4	本			
ベース下均しモルタル	350×200×t50	2	か所			
計						

多目的ホール		鉄骨工事		内部鉄骨階段		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼板(切板)	SS400 PL-6	1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-12	0.6	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-16	0.02	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0058
アンカーボルト	SS400 M20×L400	4	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	12	本			
鉄骨工場加工組立費	工場溶接費(97.6m)共	1.6	t			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗り	52.2	m ²			
鉄骨運搬	11t車	1.6	t			
鉄骨建方費	機械損料共	1.6	t			
トルシア形高力ボルト締付費	施工手間	12	本			
アンカーボルト取付費	M20	4	本			
ベース下均しモルタル	350×200×t50	2	か所			
計						

多目的ホール		既製コンクリート工事			外部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
中空押出成形セメント板張り	外壁 フッ素樹脂塗工場塗装品 縦張 t60 セーフティーシール工法 フラットパネル 定規・通し・ピース・アンカー・Lアングル等共 水抜きパイプ@1800~4800程度 出隅コーナー突付納・板間シール含 ロックウール充填共	250	m ²			
中空押出成形セメント板張り	外壁 タイルパネル 縦張 t67 セーフティーシール工法 定規・通し・ピース・アンカー・Lアングル等共 水抜きパイプ@1800~4800程度 出隅コーナー突付納・板間シール含 ロックウール充填共	245	m ²			
計						

多目的ホール		防水工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
屋根B ウレタン塗膜防水	X-1仕様 平 面 排水溝部含	54.6	m ²			
屋根B ウレタン塗膜防水	X-2仕様 立上り	54.6	m ²			
防水押金物	アルミ製既製品 W150 シーリング共	28.3	m			
ステンレス脱気装置	平部	2	か所			
シーリング* (取合い)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	184	m			
シーリング* (建具枠廻り)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	264	m			
計						

多目的ホール		防水工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
地下ピット床 浸透性塗布防水	釜場内立下り含	99.8	m ²			
地下ピット壁 浸透性塗布防水		31.5	m ²			
シーリング (水廻り)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 10×10	47.3	m			
計						

多目的ホール		タイル工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
床タイル張り	磁器質タイル 150×150	10.4	m ²			
計						

多目的ホール		木工事			内部	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床見切	集成材 120×70	3.3	m			
巾 木	唐松材 H=100 t=21	173	m			
腰壁見切縁	唐松材 15×25	76.5	m			
下り壁見切 (落掛け)	唐松材 130×30	1.9	m			
階段手摺笠木	集成材 139×80 天端斜め加工	10.6	m			
カーテンBOX	集成材 150×100 t25	57.9	m			
額縁	集成材 90×25 AW-B28	16.8	m			
窓甲板	集成材 350×25	27.5	m			
窓甲板	集成材 410×25	3	m			
段鼻	集成材 60×45 ノンスリップ溝3本入	34.3	m			
計						

多目的ホール		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(屋根A-①)						
カラーガルバリウム鋼板 角棧瓦棒葺き	カラーGL鋼板t0.4 改質ゴムアスファルトルーフィング ¹ t=1.0 ポリエチレンフォームt4.0 片面粘着タイプ ²	356	m ²			
耐火野地板	t25 圧木毛セメント板	356	m ²			
軒先面戸	屋根同材加工 t=0.4 木下地共	27.6	m			
片棟包み	屋根同材加工 W150 補強板 GL鋼板 素地 t=0.4	27.6	m			
軒先唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	27.6	m			
ケラハ唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	27.7	m			
鼻隠し (水上)	カラーGL鋼板t0.4加工 1段 H400 D25 木下地共	27.6	m			
鼻隠し (水下)	カラーGL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D25+30+180+25 木下地共	27.6	m			
破風	カラーGL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D25+30+180+25 木下地共	27.7	m			
点検用タラップ 開口廻り納め	カラーGL鋼板t0.4加工 H400 屋根・外壁取合加工 木下地共	1	か所			
雪止マングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@910共	102	m			
落雪防止ネット	溶融亜鉛メッキ処理品 カラー	6.2	m			
軒 樋	アルミ製既製品 角樋 185×120 専用樋受金具 アルミ @=455 役物等共	27.6	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	6	か所			
豎 樋	アルミ製既製品 114φ ハンドレス 役物等共	49.6	m			
(屋根A-②)						
カラーガルバリウム鋼板 角棧瓦棒葺き	カラーGL鋼板t0.4 改質ゴムアスファルトルーフィング ¹ t=1.0 ポリエチレンフォームt4.0 片面粘着タイプ ²	107	m ²			
耐火野地板	t25 圧木毛セメント板	107	m ²			
軒先面戸	屋根同材加工 t=0.4 木下地共	27.6	m			

多目的ホール		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒先唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	27.6	m			
ケラハ唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	7.8	m			
雨押水切	カー-GL鋼板t0.4加工 W100 H200 補強板 GL鋼板 素地 t=0.4 立上り 高圧木毛セメント板t25共	27.6	m			
鼻隠し	カー-GL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D25+30+180+25 木下地共	27.6	m			
破風	カー-GL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D25+30+180+25 木下地共	7.8	m			
点検用タラップ 開口廻り納め	カー-GL鋼板t0.4加工 H400 屋根・外壁取合加工 木下地共	1	か所			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@910共	27.6	m			
落雪防止ネット	溶融亜鉛メッキ処理品 カー-	27.6	m			
軒 樋	アルミ製既製品 角樋 185×120 専用樋受金具 アルミ @=455 役物等共	27	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	3	か所			
縦 樋	アルミ製既製品 114φ ハンドレス ハンドレス 役物等共	12.6	m			
(屋根A-③)						
カー-ガルバリウム鋼板 瓦棒葺き	カー-GL鋼板t0.4 さざ波仕様 改質ゴムアスファルト-フイックt=1.0 ポリエチレンフォームt4.0 片面粘着タイプ	107	m ²			
耐火野地板	t25 圧木毛セメント板	107	m ²			
軒先面戸	屋根同材加工 t=0.4 木下地共	13.5	m			
片棟包み	屋根同材加工 W150 補強板 GL鋼板 素地 t=0.4	1.4	m			
軒先唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	13.5	m			
ケラハ唐草	屋根同材加工 GL鋼板 素地 t=0.4	28	m			
雨押水切	カー-GL鋼板t0.4加工 W100 H200 補強板 GL鋼板 素地 t=0.8 立上り 高圧木毛セメント板t25共	12.1	m			
側面水切	カー-GL鋼板t0.4加工 W100 H200 補強板 GL鋼板 素地 t=0.8 立上り 高圧木毛セメント板t25共	0.7	m			

多目的ホール		屋根及び樋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鼻隠し (水上)	カー-GL鋼板t0.4加工 1段 H400 D25 木下地共	1.4	m			
鼻隠し (水下)	カー-GL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D25+30+180+25 木下地共	13.5	m			
破風	カー-GL鋼板t0.4加工 2段 H150+250 D25+30+180+25 木下地共	28	m			
雪止メアングル	熔融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@910共	40.5	m			
軒樋	アルミ製既製品 角樋 185×120 専用樋受金具 アルミ @=455 役物等共	13.5	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	3	か所			
竪樋	アルミ製既製品 114φ バンドレス 役物等共	12.8	m			
(現場成型費 ・荷揚げ重機費)						
現場成型費及び 運搬費		1	式			
荷揚げ重機費		1	式			
下請け諸経費		1	式			
計						

多目的ホール		金属工事		外部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軒天 カラーガルバリウム鋼板	t0.5 W100 目地無フラットタイプ 見切材・役物等共	250	m ²			
軒天 カラーガルバリウム鋼板 スパントレール(有孔)	t0.5 W100 目地無フラットタイプ 見切材・役物等共	18	m ²			
軽量鉄骨天井下地	25形(屋外) ふところ1.0m未満 下地張りなし @300 インサート含む	268	m ²			
軒天取合水切	アルミ水切	10.5	m			
パラペット笠木	アルミ既製品(カラー) W275 B-2種	10.1	m			
同上コーナー加工		3	か所			
陸屋根手摺	SUS角パイプ支柱 H1200 コンクリート基礎200×200共	6.9	m			
階段手摺	SUS角パイプ支柱 アルミハンチングt1.5 H900	17.4	m			
階段ブラケット手摺	屋外用半硬質樹脂手摺 Φ34 取付金物共	18	m			
外階段Y2通部土間 目隠パネル	SUS角パイプ支柱 アルミハンチングt1.5 H1700 コンクリート基礎建込	1.3	m			
円柱:アルミパネル (外壁C)	t1.5 φ600 L2800	1	か所			
外壁C	カラーアルミt1.5 (下地アングル、シーリング共)	11.7	m ²			
Exp.J金物	既製品 外壁水切	26.1	m			
Exp.J金物	既製品 床用 平型	10.3	m			
Exp.J金物	既製品 床用 段型	1.7	m			
Exp.J金物	既製品 外壁用 平型	4.1	m			
Exp.J金物	既製品 外壁用 コーナー型(入隅)	4.8	m			
Exp.J金物	既製品 軒天用 平型	7.7	m			
階段滑り止め	ステンレス製 エンド無し 幅35	23.4	m			
アルミ庇	既製品 軽量ユニット庇(B-2) L1500	1	か所			

多目的ホール		金属工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
アルミ庇	既製品 軽量ユニット庇(B-2) L1800	1	か所			
アルミ庇	既製品 軽量ユニット庇(B-2) L5000	1	か所			
外壁中間水切	SUSt1.2 SUS角棒10×10共	32.7	m			
土台水切	SUSt1.0	74.8	m			
SUSグレーチング蓋	ノンスリップ細目 W150 枠共	1.4	m			
ルーフトレイン	FRP防水 φ114用	2	か所			
豎樋	アルミ製既製品 114φ ハンドレス 役物等共	9.9	m			
ビッド換気管	塩ビ管100φ L≒1400 SUS製防虫網・ロングフード付	2	か所			
点検用タラップ (屋根A-①)	SUS製 安全ガード付 H2100	1	か所			
点検用タラップ (屋根A-②)	SUS製 安全ガード付 H2500	1	か所			
スロープ手摺	SUS製 手摺38φ・34φ 支柱42.7φ H850(640) L10000	1	か所			
計						

多目的ホール		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁下地	50形 下地張りあり @450	21.5	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りあり @450	551	m ²			
軽量鉄骨壁下地	90形 下地張りあり @450	8.5	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強	90形 扉等三方補強	73.1	m			
軽量鉄骨壁 開口部補強	65形 扉等三方補強	36.8	m			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	482	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りなし @225 インサート含む	166	m ²			
傾斜天井部 軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート含む	132	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) 1.5m以上3.0m未満 下地張りあり @360 インサート含む	19.1	m ²			
軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) H300～500程度	72.1	m			
折上げ天井側壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内)	7.2	m ²			
折上げ天井側壁 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内) 振止め補強加算共	66.4	m ²			
天井~ハイサイト~ライ卜部 軽量鉄骨下がり壁 下地	19形(屋内)	34.3	m ²			
上り框	SUS製 35 × 60	2.9	m			
床見切	SUS製 D= 40	8.5	m			
床見切	SUS製 FB- 6 × 18	0.9	m			
Exp.J金物	既製品 床用 平型	17.6	m			
Exp.J金物	既製品 壁用 平型	2.8	m			
Exp.J金物	既製品 壁用 コーナー型(入隅)	2.8	m			
Exp.J金物	既製品 天井用 平型	17.6	m			

多目的ホール		金属工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ブラケット手摺 (多目的ホール)	樹脂手摺 φ35 受金物共	31.9	m			
ブラケット手摺 (階段室)	樹脂手摺 φ35 受金物共	21.9	m			
落下防止窓手摺 (通路・図書コーナー)	SUS製 φ38 取付金物共	12.1	m			
床下点検口	防臭密閉型 600×600 枠 共	1	か所			
タラップ	SUS製 後施工アンカー共 φ19 W=400	23	か所			
ヒット連通管	VUΦ100/2 L=400	4	か所			
ヒット連通管	VUΦ100/2 L=660	6	か所			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 600角 切込補強共	29	か所			
ビクチャーレール		5	m			
一方枠	W120 1F通路・男子WC・女子WC、2F男子WC	17.8	m			
掃除用具掛け	SUS製	2	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) ボード等切込み共	1	式			別紙 00-0059
計						

多目的ホール		左官工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅150	27.6	m			
踏面天端コンクリート直均し仕上げ	金ごて 幅300	20.7	m			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 刷毛引仕上	20.8	m ²			
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	50.4	m ²			
排水溝	金ごて モルタル仕上げ 厚30 W150	27.7	m			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	56.5	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37 段型	15	m ²			
階段モルタル塗り	金ごて 直均し仕上げ 厚40	7.7	m ²			
ノンスリップ目地切	段鼻 2本目地	20.7	m			
建具周囲防水モルタル充填	外部建具	5.5	m			
計						

多目的ホール		左官工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 防水下地	98	m ²			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 薄張物下地	279	m ²			
床モルタル塗り	金ごて フローリング下地 厚20	361	m ²			
床モルタル塗り	金ごてビニル系床材下地 厚28	88.9	m ²			
床モルタル塗り	木ごて 一般タイル下地 厚37	10.4	m ²			
床モルタル塗り (防水)	地下ピット釜場内	1.8	m ²			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	1.6	m			
計						

多目的ホール		建具工事		アルミ製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-B01 二重引分自動扉	2789×2780 エンジン装置共	1	か所			
AD-B02 ランマ付親子開き戸	1110×2780	1	か所			
AD-B03 ランマ付き片開き戸	800×2460	2	か所			
AD-B04 片開き門扉	1050×1800	1	か所			
AW-B01 引違い連窓	5310×1600	1	か所			
AW-B02 引違い連窓	5025×1600	2	か所			
AW-B03 ランマ付引違い戸 +引違い連窓	1390×1600+1620×2600	1	か所			
AW-B04 滑り出し連窓	2300×460	4	か所			
AW-B05 引違い窓	1710×1460 アルミ面格子1910×1660共	2	か所			
AW-B06 はめ殺し窓	510×1200	2	か所			
AW-B07 はめ殺し窓	510×460 アルミ面格子710×660共	1	か所			
AW-B21a 引違い連窓	5310×1500 アルミ面格子5510×1700共	1	か所			
AW-B21b 引違い連窓	5310×1500	1	か所			
AW-B22a 引違い+両開き連窓	5030×1500 アルミ面格子5230×1700共	1	か所			
AW-B22b 引違い+両開き連窓	5030×1500	1	か所			
AW-B23 引違い連窓	5030×1500	1	か所			
AW-B24 引違い窓	1710×2350	1	か所			
AW-B25a 引違い窓	1710×1300 アルミ面格子1910×1500共	1	か所			
AW-B25b 引違い窓	1710×1300	1	か所			
AW-B26 引違い窓	1110×1500	1	か所			

多目的ホール		建具工事	アルミ製建具			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AW-B27 迂り出し窓	510×1500	2	か所			
AW-B28 突出し連窓	3890×300	3	か所			
AW-B29 引違い連窓	2220×1000	1	か所			
AW-B30 引違い窓	1290×1010	1	か所			
AW-B31 引違い連窓	5310×910	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

多目的ホール		建具工事		鋼製建具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LSD-B01 両引分けハンガー戸	2640×2100	1	か所			
LSD-B02 両引分けハンガー戸	1840×2000	1	か所			
LSD-B03 両引分けハンガー戸	1840×2100	1	か所			
LSD-B04 片引き戸	1020×2000	1	か所			
LSD-B05 片引き戸	1020×2000	1	か所			
LSD-B06 片引き戸	920×2000	2	か所			
LSD-B07 片引き戸	920×2000	2	か所			
LSD-B08 片引き戸	920×2000	1	か所			
LSD-B09 片引き戸	800×2000	1	か所			
LSD-B10 片開きフラッシュ戸	800×1700	1	か所			
LSD-B11 片開きアングル戸	600×1800	1	か所			
LSD-B21 引違い戸	1800×2000	4	か所			
LSD-B22 片引き戸	920×2000	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

多目的ホール		建具工事			鋼製枠		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考	
SF-B01 一方枠	L2500	6	か所				
SF-B01' 一方枠	L2800	1	か所				
SF-B02 三方枠	1200×2000	1	か所				
SF-B03 三方枠	1000×2000	2	か所				
SF-B04 三方枠	900×2000	1	か所				
運搬養生費		1	式				
取付調整費		1	式				
法定福利費		1	式				
計							

多目的ホール		建具工事			スライディングウォール	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
AD-B21 スライディングウォール	10740×2695 受材・吊材・レール受・ブラケット受等 取付用鋼材含	2	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

多目的ホール	建具工事			トイレブース		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
TB-B01 トイレブース		1	か所			
TB-B02 トイレブース		1	か所			
TB-B03 トイレブース		1	か所			
TB-B21 トイレブース		1	か所			
TB-B22 トイレブース		1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
計						

多目的ホール		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(外 部)						
複層ガラス	ST + A + ST t=4.0 + 12.0 + t=4.0 2.00m ² 以下	110	m ²			
ガラス廻り シーリング	5 × 5	916	m			
(内 部)						
複層ガラス	ST + A + ST t=4.0 + 12.0 + t=4.0 2.00m ² 以下	12.9	m ²			
ガラス廻り シーリング	5 × 5	156	m			
計						

多目的ホール		塗装・吹付工事		外部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
基礎廻	コンクリート面	53	m ²			
浸透性吸水防止材						
計						

多目的ホール		塗装・吹付工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
鉄骨階段 SOP塗り	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	21.2	m ²			
鉄骨階段 SOP塗り (糸幅300mm以下)	鉄鋼面 工程B種 錆止現場1回共	55.9	m			
壁 シタ合板 CL塗り	木部 工程B種 素地B種	122	m ²			
CL塗り	木部 工程B種 素地B種	30.5	m ²			
CL塗り (糸幅300mm以下)	木部 工程B種 素地B種	302	m			
EP塗り	ボード面 工程B種(見上) 素地B種	160	m ²			
CL塗り	建具面 工程B種 素地B種	182	m ²			
UC塗り	家具面 工程B種 素地B種	1.1	m ²			
CL塗り	家具面 工程B種 素地B種	52	m ²			
OS塗り (糸幅300mm以下)	家具面 工程B種 素地B種	31.7	m			
計						

多目的ホール		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ビニル床シート	マーブル 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	105	m ²			
ビニル床シート	立上(巾木) 厚さ2.0 H=100 立上見切金物・壁入隅加工等共	94	m			
タイルカーペット	厚さ6.5	14.5	m ²			
床 針葉樹合板張り (捨張り)	t=12.0+5.5	14.5	m ²			
床 天然木複合 フローリング張り	カハt=15.0 直貼り 長野県産針葉樹合板使用 (ホリウレタン塗装共)サンダー掛共	623	m ²			
床 針葉樹合板張り (捨張り)	t=12.0	295	m ²			
床 発泡樹脂床下地材	t=33.0	279	m ²			
ビニル幅木	高さ100	19.3	m			
ビニル幅木	高さ300	53.4	m			
壁 ビニルクロス貼り		428	m ²			
壁 唐松羽目板張り	厚12.0 長野県産材	109	m ²			
壁 シナ合板張り	厚 5.5 目透張り	182	m ²			
壁 ラワン合板張り	厚 9.0	291	m ²			
壁 ラワン合板張り	厚12.0 ライニング下地	21.5	m ²			
壁 せっこうボード	厚 9.5+12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	495	m ²			
壁 せっこうボード 張り(GB-R)	厚12.5 不燃 鋼製、木、ボード下地 突付け - -	184	m ²			
壁 けい酸 カルシウム板張り	タイプ2(ノンアス)0.8FK 厚 6 鋼製、木、ボード下地 下地張り - -	184	m ²			
壁 化粧ケイカル板張り	t= 6.0 (不燃) 目地シーリング共	237	m ²			
防火区画壁 (114条区画壁)	石膏ボードt9.5+12.5 両面 LGSW90	314	m ²			
界壁上部ロックウール 充填	取合充填 細巾	93.2	m			

多目的ホール		内外装工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
界壁四周処理	外壁取合 両面シーリング 耐火材充填	19.5	m			
界壁四周処理	界壁コーナー部 両面シーリング 出隅・入隅処理	80.8	m			
界壁四周処理	床面取合 両面シーリング 耐火材充填	82.3	m			
コーナーガード	塩ビ製既製品 H1930	59	か所			
天井 ビニルクロス貼り		19.1	m ²			
天井 化粧吸音 せっこうボード	厚 9.5 準不燃 突付け	636	m ²			
天井 化粧 せっこうボード 張り(GB-D)	厚 9.5 準不燃 トラバーチン 突付け	121	m ²			
天井 せっこうボード 張り(GB-R)	厚 9.5 準不燃 突付け	179	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	569	m			
壁 グラスウール充填	t= 50 (24Kg)	74.6	m ²			
天井裏 グラスウール敷込み	t=100 (32Kg)	905	m ²			
外壁面 難燃発泡ウレタン吹付	t=25	495	m ²			
スラブ面 難燃発泡ウレタン吹付	t=25	118	m ²			
外壁取合上部 難燃発泡ウレタン充填		163	m			
金建廻り 難燃発泡ウレタン充填		250	m			
計						

多目的ホール		雑工事		仕上ユニット		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F 男子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=250 L=4100	1	か所			
1F 男子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=400 L=1800	1	か所			
1F 女子WC ライニングトップ	SUS t=20 D=150 L=900	1	か所			
1F 女子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=300 L=1800	1	か所			
1F 多目的トイレ ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=150 L=900	1	か所			
2F 手洗い室 ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=150 L=1860	1	か所			
2F 男子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=250 L=1820	1	か所			
2F 男子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=300 L=1820	1	か所			
2F 女子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=150 L=900	1	か所			
2F 女子WC ライニングトップ	ホストフォーム t=20 D=150 L=2820	1	か所			
ライニング補強材	手洗い	8	か所			
ライニング補強材	小便器	7	か所			
ライニング補強材	SK	2	か所			
SK棚板	300×900	2	か所			
ホール・2F通路 アルミ掲示板	1800×900	3	か所			
学習室A・B・C ホワイトボード	1200×900	3	か所			
1F事務室 かぎ箱	市販品 60組用	1	か所			
コート掛け(枕棚)	600×2200 吊下ハンガーパイプ共	1	か所			
K-5 消火器ケース	ユニオン:UFB-1F-2204-PWH同等品 265×185×735	6	か所			
K-6 合羽掛け	ロールアップ式物干し竿 L1740 SUS製物干し竿共 耐荷重8kg	9	か所			

多目的ホール		雑工事			仕上ユニット	
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
計						

多目的ホール		雑工事		家具		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
K-1a 下足入	1100×350×1700	5	か所			
K-1b 下足入	1370×350×1700	1	か所			
K-1c 下足入	1640×700×1390	2	か所			
K-1d 下足入	1100+1100×350×765	1	か所			
K-2a ロッカー	1660×470×1545.5	8	か所			
K-2b ロッカー	2070×470×1545.5	1	か所			
K-2c ロッカー	1660×470×1191	6	か所			
K-3 手洗い	1800×600×790	3	か所			
K-4 掃除用具入れ	600×468×2000	2	か所			
K-7 キッチン	流し台 1800L×600D×800H 吊戸棚 1800L×370D×700H	1	か所			
K-8 収納棚	5155×415×825	1	か所			
K-8 収納棚	5450×415×825	1	か所			
K-8 収納棚	5106×415×825	1	か所			
K-9 本棚	4900×400×825	1	か所			
K-9 本棚	2400×400×825	1	か所			
K-10 弁当棚	1090×350×1130	3	か所			
K-11a 収納棚	3950×400×1795	1	か所			
K-11b 収納棚	5140×400×1765	1	か所			
K-11c 収納棚	3400×300×1765	1	か所			
計						

多目的ホール		雑工事		サイン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
S-1 内部ビ ^ツ 外サイン (平付)	基板:木製+アクリル板t=5 220×220 シルク印刷	4	か所			
S-1 外部ビ ^ツ 外サイン (平付)	乳半アクリル板t=7 220×220	2	か所			
S-2 ビ ^ツ 外サイン(持出)	基板:木製+アクリル板t=5 22.8+220×220 シルク印刷	1	か所			
S-3 室名札	基板:木製+アクリル板t=5 220×220 シルク印刷	5	か所			
S-4 室名札	基板:木製+アクリル板t=5 350×170 シルク印刷	6	か所			
S 切文字サイン	カッティングシート文字	4	か所			
計						

多目的ホール		雑工事		カーテン		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
1F 静養室 メディカルカーテン	仕切カーテン 1910×2500 カーテンレール共	1	か所			
多目的ホール カーテン	AW-B01 5510×1800 カーテンレール共	1	か所			
多目的ホール カーテン	AW-B02 5225×1800 カーテンレール共	1	か所			
多目的ホール カーテン	AW-B03 1520×1800 カーテンレール共	1	か所			
玄関ホール カーテン	AW-B30 1490×1210 カーテンレール共	1	か所			
事務室 カーテン	AW-B02 5225×1800 カーテンレール共	1	か所			
事務室 カーテン	AW-B05 1810×1500 カーテンレール共	1	か所			
更衣室 カーテン	AW-B05 1810×1500 カーテンレール共	1	か所			
学習室A・B・C カーテン	AW-B21 5510×1700 カーテンレール共	1	か所			
学習室A・B・C カーテン	AW-B22 5225×1700 カーテンレール共	1	か所			
学習室A・B・C カーテン	AW-B23 5225×1700 カーテンレール共	1	か所			
2F 通路 カーテン	AW-B21 5510×1700 カーテンレール共	1	か所			
2F 通路 カーテン	AW-B22 5225×1700 カーテンレール共	1	か所			
2F 通路 カーテン	AW-B24 1910×2550 カーテンレール共	1	か所			
図書コーナー カーテン	AW-B25 1910×1500 カーテンレール共	1	か所			
計						

渡り廊下		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りかた		1	式			別紙 00-0008
墨出し		1	式			別紙 00-0009
外部足場		1	式			別紙 00-0010
災害防止		1	式			別紙 00-0011
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0012
養生		1	式			別紙 00-0013
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
計						

渡り廊下		土工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	つぼ,布掘り 深さ2.5m程度	25.1	m ³			
埋戻し(B種)	- 発生土	14.6	m ³			
盛土(B種)	発生土	10.6	m ³			
盛土	屋内運動場より転用土	14.2	m ³			
床付け	つぼ,布掘り	15.3	m ²			
杭間さらえ	φ 300	6	か所			
土工機械運搬費	片道30km以内	1	式			別紙 00-0015
計						

渡り廊下		地業工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
砕石地業	基礎下 再生クラッシュラン	0.9	m3			
砕石地業	土間下 再生クラッシュラン	26.3	m3			
計						

渡り廊下		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
異形鉄筋	SD295A D10	1.5	t			
異形鉄筋	SD295A D13	2	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.1	t			
異形鉄筋	SD345 D22	0.4	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0016
鉄筋加工組立	S造 床版 -	4	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	4	t			
ガス圧接		1	式			別紙 00-0017
計						

渡り廊下		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スラブ ¹ 5	0.8	m3			
土間コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スラブ ¹ 5	32.5	m3			
基礎コンクリート	高性能AE減水剤 FC-24N/mm2 スラブ ¹ 5	9.7	m3			
構造体強度(温度) 補正		1	式			別紙 00-0018
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0019
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0020
計						

渡り廊下		型枠工事		躯体		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	73.6	m ²			
型枠	打放合板型枠B種 ラーメン構造 基礎部 -	32.5	m ²			
型枠運搬費	10t車 30km程度 往復	106	m ²			
既存取り合い部 エラストイト	t20 材工共	0.1	m ²			
型枠目地棒 (打継目地)	幅15×深さ10程度	56.5	m			
計						

渡り廊下		型枠工事		仕上		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
打放し面補修	B種コン処理 部分目違いばらい	32.5	m ²			
計						

渡り廊下		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
H形鋼	SS400 H-150×75×5×7	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-250×125×6×9	0.9	t			
丸棒鋼	SS400 M-16	0.1	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.04	t			
角形鋼管	STKR400 □-100×100×2.3	0.1	t			
角形鋼管	BCR295 □-150×150×6.0	0.6	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-9	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-6	0.1	t			
鋼板(切板)	SN400B PL-12	0.1	t			
鋼板(切板)	SN490C PL-16	0.1	t			
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0021
トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	483	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×45	8	本			
ターンバックル	M16用	8	か所			
鉄骨工場加工組立費	工場溶接費(82.3m)共	1.9	t			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗り	62	m ²			
鉄骨運搬	11t車	1.9	t			
鉄骨建方費	機械損料共	1.9	t			
トルシア形高力ボルト締付費	施工手間	472	本			
既製柱脚固定金物	ジャストベース J150-09 同等品	6	か所			

渡り廊下		鉄骨工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
超音波探傷試験費	工場第三者 AOQL4.0% 第6水準	20	か所			
鉄骨足場	水平養生共	38.1	m ²			
計						

渡り廊下		防水工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
シーリング (打継目地)	一般部 ポリウレタン系(PU-2) 25×10	56.5	m			
シーリング (取合い)	一般部 変成シリコン系(MS-2) 15×10	4.7	m			
計						

渡り廊下		屋根及び樋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
カーガルバリウム鋼板 ハゼ式折板葺き	t0.8 W500 H166 ポリエチレンフォームt4.0裏打	43.7	m ²			
タトフレーム		18.6	m			
ケラバタト	@1000以下	12	か所			
Y-11通り EXP.Jケラバ水切	カー-GL鋼板t0.4 金具下地共	4.7	m			
雪止メアングル	溶融亜鉛メッキ品 L-50×50×4 取付金具@1000共 ハレガード付	9.3	m			
軒 樋	アルミ製既製品 角樋 185×120 専用樋吊金具 @=500 役物等共	9.5	m			
落し口	ステンレス製 自在ドレイン	1	か所			
豎 樋	アルミ製既製品 114φ バンドレス 役物等共	3.2	m			
運搬費		1	式			
荷揚げ重機費		1	式			
下請け諸経費		1	式			
計						

渡り廊下		金属工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
Exp.J金物	PF板充填共	7.4	m			
Exp.J金物	既製品 外壁用 平型 90×80 露出カバー付	1.4	m			
アルカーテンBOX	吊金具 @=500	20	m			
SUS丸環	250タイプ	12	か所			
アルミ手摺	一般部 既製品 H1100 コンクリート建込 H900 半硬質樹脂ブラケット手摺34φ付	4.7	m			
アルミ手摺	斜め部 既製品 H1100 コンクリート建込 H900 半硬質樹脂ブラケット手摺34φ付	47.8	m			
アルミ庇	既製品 軽量ユニット庇(B-2) 800×5200	1	か所			
SUSグレーチング蓋	ステンレス製 ノスリップタイプ(細目) 受枠共	6.8	m			
同上 水抜パイプ	VU50A L350+D金物 浸透碎石 400×400×H470共	2	か所			
計						

渡り廊下		左官工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
排水溝	金ごて 防水モルタル仕上げ W100×H50	6.8	m			
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ 刷毛引仕上	135	m ²			
計						

渡り廊下		塗装・吹付工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
DP塗り	鉄鋼面 素地ごしらえ工程B種 錆止現場1回共	48.9	m ²			
計						

渡り廊下		雑工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ビニールカーテン	透明糸入t0.55 W9700×H3100 上部Sカン・上下ハメ加工	2	か所			
	はしあき50@250 引分式センターマグネット加工					
排水管布設	VUφ100	4.2	m			
計						

南校舎改修		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
外部足場		1	式			別紙 00-0002
内部足場		1	式			別紙 00-0003
災害防止		1	式			別紙 00-0004
養生		1	式			別紙 00-0005
整理清掃		1	式			別紙 00-0006
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0007
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0066
計						

南校舎改修		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(外部)						
床 コンクリートカッター	t150~200	9.3	m			
床 砕石撤去		2.8	m ³			
コンクリート撤去	集積共	2.7	m ³			
コンクリート階段撤去	1800x1080xH420 集積共	1	か所			
コンクリート階段撤去	2010x1410xH500 集積共	1	か所			
U字溝撤去	240型 集積共	4.1	m			
U型蓋撤去	W330xt45 集積共	4.3	m			
花壇 客土撤去		3.5	m ³			
壁 コンクリートカッター	t150~200	9.2	m			
壁 モルタルカッター	t30程度	5.1	m			
壁 コンクリート撤去	t150 集積共	9.3	m ²			
(内部)						
床 モルタル撤去	t40 集積共	63.1	m ²			
床 モルタル撤去	t28 集積共	2	m ²			
床 ビニルシート撤去	t2.0 集積共	2	m ²			
床 フローリングブロック撤去	t15 集積共	63.1	m ²			
床 モルタルカッター	t30~40	34.3	m			
木巾木撤去	H100 集積共	11.5	m			
巾木 モルタル撤去	H100xt25 集積共	3.8	m			

南校舎改修		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁 モルタルカッター	t25程度	18.9	m			
壁 木胴縁撤去	集積共	30	m ²			
壁 木間仕切撤去	集積共	5.4	m ²			
壁 モルタル撤去	t25 集積共	9	m ²			
壁 フワン合板撤去	t5.5 集積共	34	m ²			
壁 掲示クロス撤去	t0.8 集積共	14.5	m ²			
壁 石膏ボード撤去	t12.5 集積共	8.2	m ²			
天井 軽鉄下地撤去	@360 集積共	61.7	m ²			
天井 化粧石膏吸音ボード撤去	t9.5 集積共	61.7	m ²			
塩ビ廻縁撤去	集積共	48.9	m			
床見切撤去	77.5x25~45 集積共	3.3	m			
床見切撤去	85x25~45 集積共	3.3	m			
押縁撤去	25x25 集積共	24.4	m			
幕板撤去	165x15 集積共	6.6	m			
曲面黒板撤去	L3600xH1200xt100~250 集積共	1	か所			
造付け棚撤去	L6850xD375xH1100 集積共	1	か所			
掃除用具入撤去	L600xD375xH1980 集積共	1	か所			
(建具)						
WD-1 木製建具撤去	W3280xH2560 集積共	2	か所			
AW-1 アルミ製建具撤去	W3270xH2855 ガラス含 集積共	1	か所			

南校舎改修		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
AP-1 パーティション撤去	W7715xH2750 集積共	1	か所			
額縁撤去	40x25 集積共	9	m			
(下請け諸経費 ・法定福利費)						
下請け諸経費 ・法定福利費		1	式			
計						

南校舎改修		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<解体廃材積込>						
解体廃材積込	コンクリート・モルタル層 場内小運搬共	5.3	m3			
解体廃材積込	土砂 場内小運搬共	6.3	m3			
解体廃材積込	モルタル層 場内小運搬共	2.8	m3			
解体廃材積込	ガラス層 場内小運搬共	0.04	m3			
解体廃材積込	廃プラスチック層 場内小運搬共	0.02	m3			
解体廃材積込	木屑 場内小運搬共	1.3	m3			
解体廃材積込	ラワン合板等板材、木製建具類層 場内小運搬共	3.6	m3			
解体廃材積込	石膏ボード類層 場内小運搬共	6	m3			
解体廃材積込	家具類 混合廃棄物 場内小運搬共	3.3	m3			
解体廃材積込	混合廃棄物 場内小運搬共	0.8	m3			
<解体廃材運搬>						
解体廃材運搬	コンクリート・モルタル層 10t車 距離:10km程度	5.3	m3			
解体廃材運搬	土砂 10t車 距離:10km程度	6.3	m3			
解体廃材運搬	モルタル層 10t車 距離:10km程度	2.8	m3			
解体廃材運搬	ガラス層 10t車 距離:10km程度	0.04	m3			
解体廃材運搬	廃プラスチック層 10t車 距離:10km程度	0.02	m3			
解体廃材運搬	木屑 10t車 距離:10km程度	1.3	m3			
解体廃材運搬	ラワン合板等板材、木製建具類層 10t車 距離:10km程度	3.6	m3			
解体廃材運搬	石膏ボード類層 10t車 距離:10km程度	6	m3			

南校舎改修		発生材処理				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
解体廃材運搬	家具類 混合廃棄物 10t車 距離:10km程度	3.3	m3			
解体廃材運搬	混合廃棄物 10t車 距離:10km程度	0.8	m3			
<解体廃材処分>						
解体廃材処分	コンクリート・モルタル屑	5.3	m3			
解体廃材処分	土砂	6.3	m3			
解体廃材処分	モルタル屑	2.8	m3			
解体廃材処分	ガラス屑	0.04	m3			
解体廃材処分	廃プラスチック屑	0.02	m3			
解体廃材処分	木屑	1.3	m3			
解体廃材処分	フワン合板等板材、木製建具類屑	3.6	m3			
解体廃材処分	石膏ボード類屑	6	m3			
解体廃材処分	家具類 混合廃棄物	3.3	m3			
解体廃材処分	混合廃棄物	0.8	m3			
解体廃材処分 (有価物)	金属屑(鉄筋)	▲0.4	t			
解体廃材処分 (有価物)	金属屑(LGS)	▲0.2	t			
解体廃材処分 (有価物)	金属屑(アルミ)	▲0.1	t			
解体廃材処分 (有価物)	金属屑(ステンレス)	▲0.02	t			
計						

南校舎改修		改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
(躯体)						
あと施工アンカー	M12x165 上向き 材工共	6	本			
あと施工アンカー	M12x165 下向き 材工共	4	本			
鉄筋コンクリート	FC-24N/mm2 スラブ15	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	鉄筋コン 流込み工法 ポンプ圧送費	0.1	m ³			
普通型枠	基礎部 運搬費共	0.3	m ²			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.1	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-4.5	0.01	t			
鋼板(切板)	SS400 PL-6	0.01	t			
スクラップ控除		▲0.01	t			
普通ホルト	M12×40	50	本			
軽量鉄骨加工・組立	母屋胴縁の類 一般 普通ホルト締共	0.1	t			
工場溶接費	すみ肉6mm換算	2.8	m			
防錆塗装	JIS K5674 工場2回塗	13.4	m ²			
鉄骨運搬	11t車	0.1	t			
場内小運搬		0.1	t			
(外部)						
床 モルタル金鏝	t30程度	1	m ²			
サイディング 見切シーリング	PU-2.5x5	4.9	m			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	2.6	m ²			

南校舎改修		改修工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁 窯業系サイディング	t15 塗装品 軽鉄面 通気金物、板間シール、取付金物共	2.6	m ²			
壁 現場発泡断熱材	t20 A種1 難燃性	2.6	m ²			
花壇 仮置土埋戻し	975x1450xH550	2	か所			
(内 部)						
SUS床見切縁	30x12xt1.2 SUS304	6.7	m			
床 セルフレベルリング	t28 セメント系 貼物下	62.6	m ²			
ビニル床シート	無 地 厚さ2.0 織布積層ビニル床シートFS 一般床 熱溶接工法	62.6	m ²			
木製巾木	H100 杉 材工共	19.7	m			
巾木 モルタル	H100xt25 塗装下	2.1	m			
巾木 合成樹脂エマルジョン イント塗(EP)	糸幅300mm以下 木面 素地ごしらえ共	19.7	m			
巾木 合成樹脂エマルジョン イント塗(EP)	糸幅300mm以下 既存モルタル面 下地調整共	4.2	m			
巾木 合成樹脂エマルジョン イント塗(EP)	糸幅300mm以下 モルタル面 素地ごしらえ共	2.1	m			
壁 縦横胴縁	縦胴縁:35x45 @910 横胴縁:35x45 @303 松 材工共	1.4	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65形 下地張りなし @300	17.9	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形(屋内) ふところ1.5m未満 下地張りなし @225 インサート別途	57.5	m ²			
天井 化粧石膏吸音 ボード	t9.5 軽鉄面	57.5	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁 厚20	6.3	m ²			
壁 合成樹脂エマルジョン イント塗(EP)	ボード面 素地ごしらえ共	19	m ²			
壁 合成樹脂エマルジョン イント塗(EP)	既存モルタル面 下地調整共	12.4	m ²			
壁 合成樹脂エマルジョン イント塗(EP)	モルタル面 素地ごしらえ共	6.3	m ²			

南校舎改修		改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
壁見切縁 合成樹脂エマルジョンハ イント塗(EP)	糸幅300mm以下 既存木面 下地調整共	3	m			
壁 揭示用クロス	準不燃 ホート面 素地ごしらえ共	38.9	m ²			
壁 石膏ホート	t12.5 木造面	38.9	m ²			
壁 石膏ホート	t12.5 GL工法	7	m ²			
壁 石膏ホート	t12.5 軽鉄面	12	m ²			
壁 石膏ホート目地処 理加算	継目処理工法	57.9	m ²			
壁出隅処理 (塗装下)	寒冷紗テープ貼 パテしごき処理	3	m			
天井 合成樹脂エマルジョンハ イント塗(EP)	既存モルタル面 下地調整共	11.8	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	18.4	m			
ビクチャーレール	パーテーション部	13.5	m			
(建具) 金建廻り シーリング	MS-2 10x10	10.4	m			
建具周囲防水 モルタル充填	外部建具	3.1	m			
建具周囲 モルタル充填	内部建具	10.4	m			
金建廻り 現場発泡ウレタンフォーム 充填		7.3	m			
<アルミ製建具> AW-1 4枚引込ハンカートア	W3924.9xH2100 外部3方アルミ膳板:25x125、 内部3方アルミ膳板:25x95、 アルミ腰パネル共	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			

南校舎改修		改修工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
法定福利費		1	式			
<パーテーション>						
AP-1 パーテーション	W1866+(1208x2)+6090xH3075 仕上カラー鋼板パネル アルミホール(B-1):50x50共	1	か所			
運搬養生費		1	式			
取付調整費		1	式			
法定福利費		1	式			
<ガラス>						
フロート板ガラス	厚さ3 特寸 2.18㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	0.4	㎡			
学校用強化ガラス	厚さ4 2.0㎡以下 ガラスとめ材別途 清掃別途	3.4	㎡			
金建廻り ガラス廻りシーリング	SR-1 5x5 両面数量	34.8	m			
計						

外構 囲障						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スチールメッシュフェンスA	H1200 基礎共	51.4	m			
スチールメッシュフェンスB	H1200 BPL-6 150x150 金属拡張アンカー4-M12/m共	10.6	m			
スチールメッシュフェンスC	H3000 基礎共	6	m			
ガードパイプ	L2000 H800 アーチ型 支柱φ60.5 横棧φ34 K-05図	3	か所			
計						

外構		舗装				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
密粒度アスファルト舗装	t50 プライムコートPK-3 路盤 再生CR-40 t150 路床 再生CR-40 t200	128	m ²			
碎石舗装	t150	187	m ²			
土間コンクリート舗装	t100 路盤 再生CR-40 t120	266	m ²			
ゴムチップ舗装	t10	266	m ²			
地先境界ブロック	120x120x600 基礎・碎石・モルタル・コンクリート共	97.7	m			
車止めブロック	L600 コンクリート既製品 接着、アンカーピン併用取付	4	か所			
駐車場区画 白線引き	W150 溶融式	16	m			
計						

外構		屋外排水				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
U字溝	240型 歩行用(細目)グレーチング共	10	m			
グレーチング	横断用 T-14 995x717 ホルト固定、枠共	4	m			
浸透柵	360型 H490 グレーチング共	1	か所			
浸透柵	450型 H600 グレーチング共	17	か所			
埋設配管	100VU	114	m			
埋設配管 (オーバーフロー)	100VU	116	m			
計						

外構		その他				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
プレハブ物置	2500x1800程度 スタンダードタイプ 基礎共	1	棟			
砂場	3600x5400 縁:防腐注入土台(米桐)105x105 砂:H390 透水シートt10 単粒度3号t150	1	か所			
鉄棒A	W1800x4連 H850 組立据付・基礎・搬入費共	1	か所			
鉄棒B	W1800x2連 H1100 組立据付・基礎・搬入費共	1	か所			
鉄棒C	W1800x4連 H1400 組立据付・基礎・搬入費共	1	か所			
鉄棒D	W1800x3連 H2050 組立据付・基礎・搬入費共	1	か所			
屋外機基礎A	4000x1800	1	か所			
屋外機基礎B	1200x600	2	か所			
<復旧> カーブミラー		1	式			
アルミキャスターゲート	L11900 H1200	1	式			
計						

外構 除却						
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
鋼製ガードパイプ撤去	L2000xH850	3	か所			
コンクリート桁撤去	200x180x920	4	か所			
解体廃材運搬	コンクリート・モルタル層 10t車 距離:10km程度	0.1	m3			
解体廃材処分	コンクリート・モルタル層	0.1	m3			
計						

受水槽						
直接仮設工事						
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
水盛やかた		1	式			別紙 00-0062
墨出し		1	式			別紙 00-0063
養生		1	式			別紙 00-0064
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0065
計						

受水槽		解体撤去工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
ポンプ室解体	CB造平屋建:15.6㎡	1	棟			
受水槽基礎解体	RC造:18.9㎡	1	か所			
メッシュフェンス撤去	H=1,800、基礎共	22.2	m			
埋戻し土	敷均し整地	7.5	m ³			
下請け諸経費 ・法定福利費		1	式			
計						

受水槽		発生材処理				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
<解体廃材積込>						
解体廃材積込	コンクリート・モルタル層 場内小運搬共	23.8	m3			
解体廃材積込	混合廃棄物 場内小運搬共	0.1	m3			
<解体廃材運搬>						
解体廃材運搬	コンクリート・モルタル層 4t車 距離:10km程度	23.8	m3			
解体廃材運搬	混合廃棄物 4t車 距離:10km程度	0.1	m3			
<解体廃材処分>						
解体廃材処分	コンクリート・モルタル層	23.8	m3			
解体廃材処分	混合廃棄物	0.1	m3			
解体廃材処分 (有価物)	金属屑(鉄筋)	▲1	t			
解体廃材処分 (有価物)	鋼製建具	▲1	か所			
計						

受水槽		受水槽基礎新設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
(土・地業)						
根切り	総掘り 法付オープンカット	77	m ³			
埋戻し(B種)	- 発生土	35.3	m ³			
建設発生土運搬	ダンプトラック 4t積級 DID区間有り 10.0Km以下	41.7	m ³			
砕石地業	基礎下 再生クワッション	1.8	m ³			
捨てコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ15	0.6	m ³			
ラップルコンクリート	FC-18N/mm2 スランプ15	10.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18 - -	0.6	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	10.1	m ³			
コンクリートホンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	8.6	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	8.6	m ²			
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
(躯体)						
鉄筋コンクリート	FC-24N/mm2 スランプ18	23.2	m ³			
構造体強度(温度) 補正	6N/mm ²	23.2	m ³			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンプ打設 50m ³ /回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	23.2	m ³			
コンクリートホンプ圧送 基本料金	30m ³ 以上 50m ³ /回未満	1	回			
型枠	普通合板型枠 - 基礎部 -	56.9	m ²			
型枠	打放合板型枠C種	37.3	m ²			

受水槽		受水槽基礎新設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コン処理		37.3	m ²			
型枠運搬費	4t車 30km程度 往復	94.2	m ²			
止水板打込み	ペントナイト止水材 12×28	20.5	m			
異形鉄筋	SD295A D10	0.1	t			
異形鉄筋	SD295A D13	2	t			
異形鉄筋	SD295A D16	0.5	t			
異形鉄筋	SD345 D22	0.4	t			
スクラップ [△] 控除		▲0.1	t			
鉄筋加工組立		2.8	t			
鉄筋運搬費	4t車 30km程度	2.8	t			
(その他工事)						
床コンクリート直均し 仕上げ	金ごて 直均し仕上げ	29.7	m ²			
水槽内塗布防水	ポリマーセメント系塗膜防水	32.2	m ²			
マンホールふた	密閉形(テーパーハッキン式) 15KN(T-6) 内径600	1	か所			
昇降用ステップ [△]	SUS製 φ19 W=300	4	か所			
メッシュフェンス	H=1,800片開き戸(基礎共)	1	か所			
メッシュフェンス	H=1,800(基礎共)	34	m			
計						

屋内運動場		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りかた		1	式			別紙 00-0022
遣方	一般	1,157	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0023
墨出し	一般 RC・SRC造 地上階	1,149	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0024
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 存置6ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・登り棧橋共	1,215	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	67.4	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0025
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超9.0m未満 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	715	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	71.6	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置4ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	355	m ²			
内部階段仕上足場	存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	7.2	m ²			
計						

屋内運動場		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
躯体足場		1	式			別紙 00-0026
内部躯体足場	鉄筋・型枠足場 階高4.0m以下 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	309	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0027
災害防止	垂直養生シート 存置6ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	1,215	m ²			
計						

屋内運動場		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0028
(外部足場) 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	1,215	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	67.4	m ²			
(内部足場) 仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	715	m ²			
仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	4.0m超5.0m未満	71.6	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	355	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		7.2	m ²			
(躯体足場) 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	309	m ²			
(災害防止) 仮設材運搬 (シート・ネット類)		1,215	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0029
養生	一般 RC・SRC造 地上階	1,149	m ²			
計						

屋内運動場		土工事				
名 称	摘 要	数 量	单 位	单 価	金 額	備 考
土工機械運搬費	片道30km以内	1	式			別紙 00-0031
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

屋内運動場		鉄筋工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0032
スクラップ控除		▲2.9	t			
計						
ガス圧接		1	式			別紙 00-0033
鉄筋ガス圧接	D19 -D19	275	か所			
鉄筋ガス圧接	D19 -D22	296	か所			
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	352	か所			
鉄筋ガス圧接	D25 -D25	390	か所			
計						
スリーブ補強筋		1	式			別紙 00-0034
異形鉄筋	SD295A D13	0.6	t			
鉄筋加工組立 (基準単価)	RCラーメン構造 一般 D32以下 一般建物	0.6	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	0.6	t			
既製梁貫通孔補強材	150φ MAXウェブレン(エイテム技研)同等品	5	か所			
計						

屋内運動場		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
構造体強度(温度) 補正		1	式			別紙 00-0035
構造体強度(温度) 補正	3N/mm2	857	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0036
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ポンプ打設 30m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	19.7	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50～100m3/回 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	61.2	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	12.9	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	358	m3			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18 - 圧送費、基本料別途	173	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ポンプ打設 100m3/回以上 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	252	m3			
計						

屋内運動場		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0037
(捨てコン) コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(ワーキングコン) コンクリートポンプ [°] 圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	61.2	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
(耐圧盤コン) コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(その他基礎部コン) コンクリートポンプ [°] 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	358	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	100m3/回以上	2	回			
(土間スラブ [°] ・構造土間スラブコン) コンクリートポンプ [°] 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	173	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	100m3/回以上	1	回			
(1階コン) コンクリートポンプ [°] 圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	252	m3			
コンクリートポンプ [°] 圧送 基本料金	100m3/回以上	1	回			
計						

屋内運動場		鉄骨工事		本体鉄骨		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0038
スクラップ控除		▲3.1	t			
計						

屋内運動場		鉄骨工事			内部鉄骨階段	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0039
スクラップ控除		▲0.02	t			
計						

屋内運動場		鉄骨工事		外部鉄骨階段		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0061
スクラップ控除		▲0.01	t			
計						

屋内運動場		金属工事		内部		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) ホ-ド等切込み共	1	式			別紙 00-0040
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 200× 200mm程度 ホ-ド等切込み共	34	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19形(屋内) 300× 300mm程度 ホ-ド等切込み共	7	か所			
計						

多目的ホール		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りかた		1	式			別紙 00-0041
遣方	一般	531	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0042
墨出し	一般 S造 地上階	866	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0043
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 存置3ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・登り棧橋共	773	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	42	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0044
内部仕上足場 (手すり先行方式)	枠組棚足場 階高5.0m超9.0m未満 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	109	m ²			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置2ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	744	m ²			
内部階段仕上足場	存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	12.5	m ²			
計						

多目的ホール		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
災害防止		1	式			別紙 00-0045
災害防止	垂直養生シート 存置3ヶ月程度 掛払・貫料・基本料共	773	m ²			
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0046
(外部足場) 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	773	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	42	m ²			
(内部足場) 仮設材運搬(内部 仕上足場 棚足場) (手すり先行方式)	7.4m以上9.1m未満	109	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	744	m ²			
仮設材運搬 (内部階段 仕上足場)		12.5	m ²			
(災害防止) 仮設材運搬 (シート・ネット類)		773	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0047
養生	一般 S造 地上階	866	m ²			
計						

多目的ホール		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0048
整理清掃後片付け	一般 S造 地上階	866	m ²			
計						

多目的ホール		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0050
スクラップ控除		▲1.1	t			
計						
ガス圧接		1	式			別紙 00-0051
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	30	か所			
鉄筋ガス圧接	D25 -D25	210	か所			
計						
スリーブ補強筋		1	式			別紙 00-0052
異形鉄筋	SD295A D13	2.1	t			
鉄筋加工組立		2.1	t			
鉄筋運搬費	10t車 30km程度	2.1	t			
既製梁貫通孔補強材	150φ MAXウェブレン(エイテム技研)同等品	8	か所			
計						

多目的ホール		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度(温度)補正		1	式			別紙 00-0053
構造体強度(温度)補正	3N/mm2	379	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0054
コンクリート打設手間	捨てコンクリート ホンパ打設 30m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	18.1	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンパ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	31.8	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンパ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	23	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンパ打設 100m3/回以上 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	208	m3			
コンクリート打設手間	土間 ホンパ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	67.4	m3			
コンクリート打設手間	躯体 ホンパ打設 100m3/回以上 S15~S18 標準階高 圧送費、基本料別途	48.1	m3			
計						

多目的ホール		コンクリート工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0055
(捨てコン)						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(ワーキングコン)						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(耐圧盤コン)						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(その他基礎部コン)						
コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	208	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	1	回			
(土間スラブ・構造土間スラブコン)						
コンクリートポンプ圧送	50m3以上100m3/回未満 基本料金別途加算	67.4	m3			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上100m3/回未満	1	回			
(1階デッキ上・立上りその他コン)						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

多目的ホール		鉄骨工事		外部鉄骨階段		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0057
スクラップ控除		▲0.02	t			
計						

多目的ホール		鉄骨工事		内部鉄骨階段		
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0058
スクラップ控除		▲0.03	t			
計						

多目的ホール		金属工事			内部	
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内)ホ-ト等切込み共	1	式			別紙 00-0059
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 200×200mm程度ホ-ト等切込み共	56	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 300×300mm程度ホ-ト等切込み共	7	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 400×400mm程度ホ-ト等切込み共	12	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 600×600mm程度ホ-ト等切込み共	4	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 900×900mm程度ホ-ト等切込み共	6	か所			
軽量鉄骨天井開口部補強	19形(屋内) 1200×600mm程度ホ-ト等切込み共	6	か所			
計						

渡り廊下		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
水盛りやかた		1	式			別紙 00-0008
遣方	一般	38.1	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0009
墨出し	一般 S造 地上階	135	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0010
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・登り棧橋共	79.2	m ²			
外部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	38.1	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0011
災害防止	垂直養生シート 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	79.2	m ²			
計						

渡り廊下		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0012
(外部足場) 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	79.2	m ²			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	38.1	m ²			
(災害防止) 仮設材運搬 (シート・ネット類)		79.2	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0013
養生	一般 S造 地上階	135	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0014
整理清掃 後片付け	一般 S造 地上階	135	m ²			
計						

渡り廊下		土工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
土工機械運搬費	片道30km以内	1	式			別紙 00-0015
土工機械運搬	根切り、埋戻し -	1	往復			
計						

渡り廊下		鉄筋工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0016
スクラップ控除		▲0.1	t			
計						
ガス圧接		1	式			別紙 00-0017
鉄筋ガス圧接	D22 -D22	8	か所			
計						

渡り廊下		コンクリート工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
構造体強度(温度) 補正		1	式			別紙 00-0018
構造体強度(温度) 補正	3N/mm2	42.3	m3			
計						
コンクリート打設手間		1	式			別紙 00-0019
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15~S18	0.8	m3			
コンクリート打設手間	土間 ホンパ打設 50m3/回程度 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	32.5	m3			
コンクリート打設手間	基礎部 ホンパ打設 50m3/回未満 S15~S18 - 圧送費、基本料別途	9.7	m3			
計						
コンクリート圧送費		1	式			別紙 00-0020
(土間スラブコン)						
コンクリートホンパ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
(基礎部コン)						
コンクリートホンパ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1	回			
計						

渡り廊下		鉄骨工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
スクラップ控除		▲1	式			別紙 00-0021
スクラップ控除		▲0.1	t			
計						

南校舎改修		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
墨出し		1	式			別紙 00-0001
墨出し(外壁改修)	タイル・モルタル塗替等 一般	2.6	m ²			
墨出し(内部改修)	複合改修	62.6	m ²			
計						
外部足場		1	式			別紙 00-0002
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500+240 12m未満 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料・登り棧橋共	20.7	m ²			
計						
内部足場		1	式			別紙 00-0003
内部脚立足場	脚立足場 階高4.0m以下 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	62.6	m ²			
計						
災害防止		1	式			別紙 00-0004
災害防止	垂直養生シート 存置1ヶ月程度 掛払・賃料・基本料共	20.7	m ²			
計						

南校舎改修		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
養生		1	式			別紙 00-0005
養生(外壁改修)		6.6	m ²			
養生(内部改修)	複合改修	62.6	m ²			
計						
整理清掃		1	式			別紙 00-0006
整理清掃後片付け (外壁改修)		6.6	m ²			
整理清掃後片付け (内部改修)	複合改修	62.6	m ²			
計						
仮設材運搬費		1	式			別紙 00-0007
(外部足場) 仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅900(二枚布)	20.7	m ²			
(内部足場) 仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	平家建	62.6	m ²			
(災害防止) 仮設材運搬 (シート・ネット類)		20.7	m ²			
計						

南校舎改修		直接仮設工事				
名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
仮設間仕切り		1	式			別紙 00-0066
改修 仮設間仕切り	LGS65+片面GB-Rt9.5 片開き戸・鍵付 改修工事終了時より屋内運動場 工事完了まで仮物置として使用	14.7	m ²			
解体・撤去 仮設間仕切り	LGS65+片面GB-Rt9.5	22.6	m ²			
計						

受水槽		直接仮設工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
水盛りかた		1	式			別紙 00-0062
遣方	小規模	32.6	m ²			
計						
墨出し		1	式			別紙 00-0063
墨出し	小規模	32.6	m ²			
計						
養生		1	式			別紙 00-0064
養生	小規模	32.6	m ²			
計						
整理清掃後片付け		1	式			別紙 00-0065
整理清掃後片付け	小規模	32.6	m ²			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
仮囲い (ガードフェンス)	H1.8m 存置12か月 払手間、賃料、運搬(片道)	3.2	m			
仮囲い(成形鋼板)	H3.0m 存置12か月 払手間、賃料、基本料、修理費 運搬(片道)	238	m			
敷き鉄板	t22 存置12か月 払手間、賃料、基本料、整備費 運搬(片道)	327	m ²			
敷き鉄板 (位置替え)	t22 存置12か月 掛払手間、賃料、基本料、整備費 盛替+運搬(片道)	390	m ²			
アルミパネルゲート	W6.0m H4.5m 存置12か月 払手間、賃料、基本料、運搬(片道)	1	か所			
アルミパネルゲート	W13.5m H4.5m 存置12か月 払手間、賃料、基本料、運搬(片道)	1	か所			
ゴムマット	t15 1000×2000 存置12か月 払手間、賃料、基本料、運搬(片道)	13	枚			
交通誘導員	建築主体484人+受水槽59人	543	人			
化学物質濃度測定	6物質 アクティブ法 14室 (トルエン・キシレン・エチルベンゼン・スチレン パラジクロロベンゼン・ホルムアルデヒド)	1	式			別紙 00-0060
計						

