

令和3年度	見積期間 日間	長野市建設部建築課					
		担当	係	係長	課長補佐	主幹	課長
工事名	エムウェーブ 照明器具更新工事						
工事場所	長野市 大字北長池						
竣工期日	令和 4 年 3 月 16 日						
工事概要	詳細は特記仕様書による						
電気設備工事							
設計者資格 住所氏名印							

エムウェーブ 照明器具更新工事 金抜内訳書 (参考数量)

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
電気設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		消費税率 10 %
工事費	1	式		

エムウェーブ				
名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電灯設備	1	式		
計				

エムウェーブ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
LED投光器	天井キャットウォーク	260	個			
LED投光器	サイド	106	個			
照明制御盤		1	面			
制御端末器収納盤	AL-1-S、AL-14-S	2	面			
制御端末器収納盤	AL-2-S、AL-13-S	2	面			
制御端末器収納盤	AL-3-S、AL-12-S	2	面			
制御端末器収納盤	AL-4-S、AL-7-S、AL-8-S、AL-11-S	4	面			
制御端末器収納盤	AL-5-S、AL-15-S	2	面			
制御端末器収納盤	AL-6-S、AL-9-S、AL-10-S、AL-16-S	4	面			
増幅器盤	Z-1、Z-2	2	面			
演出照明用接続箱 設置	Z1-1、Z1-2	2	面			
調光操作卓用接続 箱 設置		1	面			
副制御装置	中継HUB含む	1	式			
照明制御システム 導入費	ソフトウェア作成費 試験調整費 既設照明操作卓改修費	1	式			
既存分電盤 盤改修	AL-1～AL-16 B1L-A1.1L-C2.2L-A1.3L-A1	1	式			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C 管内	102	m			
600Vホリエチレン絶縁 耐燃性ホリエチレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 3C ラック	197	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 4C 管内	372	m			
EM-CEE-Sケーブル	1.25mm2- 4C ラック	855	m			
EM-UTPケーブル	CAT6A 4P ラック	134	m			

エムウェーブ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ねじなし電線管 (E)	露出配管 19mm	372	m			
ねじなし電線管 (E)	露出配管 25mm	85	m			
撤去工事		1	式			別紙 00-0001
運搬	発生品(工事全体)	1	式			
発生品処分	工事全体	1	式			
計						

エムウェーブ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去工事		1	式			別紙 00-0001
既存HID投光器撤去	安定器含む	462	個			
計						