

(公表用)

一般競争入札 質問・回答書

工事名 国補 夏目ヶ原浄水場5号配水池耐震補強工事

	質問内容	回答
1	<p>設計書内訳表「除去後旧塗膜等処分費」 除去した塗膜（処理水）の処理、処分含むの項目について</p> <p>設計書の実施数量では11.6tの処分を見込んでいますが除去塗膜のみであり、超高压洗浄水日/10t（日/100㎡施工）発生します。また、後洗浄も行くと350～400tの洗浄水が出ます。</p> <p>洗浄水はアルカリ性が強い為、中和処理が必要となります。その部分を含めて処分費と見込まれているのでしょうか。</p> <p>尚、設計数量で見込まれている品目と数量が解る代価表等は公表されないのでしょうか。</p> <p>実施に際しては、実施数量にて変更対象となるのでしょうか。</p>	<p>超高压洗浄で発生した洗浄水をpH調整した水と塗膜等に分離します。pH調整した水は排出し、塗膜等は11.6t（想定）を適正に処分します。</p> <p>上記の一連の作業に係る費用は処分費に含まれております。</p> <p>代価表はなく、一連の費用を1つの単価として、調査し、採用しております。</p> <p>塗膜等の処分量の増減により、変更協議の対象となります。</p>