

長野運動公園総合体育館整備外事業 公募型プロポーザル
 現地説明会に関する質問及び回答

	【質問】	【回答】
1	<p>現地説明においてアクアウイングと新総合体育館との接続についての提案等も求めるとのことでしたが、要求水準書 P. 21 以降に記載の改修工事内容と新設位置が重複する場合は、提案を優先するという認識でよろしいでしょうか。</p>	<p>お見込みのとおりです。</p>
2	<p>■要求水準書 P. 8 (I. 総則、5. 工程計画、ウ. アクアウイング長寿命化改修工事の設計期間及び工事期間) ・改修期間中のアクアウイング休館期間を必要最小限で設定することとありますが、現時点で休館が不可能な期間が設定されていたら、ご教示ください。</p>	<p>令和7年度以降では、休館が不可能な期間はありませんが、7月から9月については、可能であれば休館から外していただければと考えています。</p>
3	<p>電源がアクアウイングの受変電設備から陸上競技場へいっているとのことだがキュービクル更新に伴い停電期間が発生することになるが、陸上競技場について停電可能期間はありますでしょうか。また、冬期は施設自体の閉鎖期間がありますでしょうか。</p>	<p>キュービクル更新による運動公園の停電期間については、協議・調整することとしますが、可能であれば1月から3月頃を希望します。</p>
4	<p>指定避難所（収容人数 1500 人）とあるが、滞在期間は何日想定とするのでしょうか。</p>	<p>状況により滞在期間はことなりますが、施設計画においては、避難生活で避難者が快適に過ごせるよう配慮してください。</p>
5	<p>既存体育館の内覧は可能でしょうか。</p>	<p>実施要領 IV-4-(2)に記載のあるとおりです。</p>

	【質 問】	【回 答】
6	<p>アクアウイング現地説明会、③50mプールにおいて、係員の方から屋根改修と天井ダクト等の更新など天井改修の説明がありました。</p> <p>資料 13 アクアウイング評定関係で示されている内容によれば、平成 6 年 11 月時に建築基準法第 38 条の規定に基づき、同法施行令第 90 条及び第 96 条の規定によるものと同様以上の効力を有するものであることについて評定の申込みがなされ、申込みの範囲において構造耐力上支障がないものと判断を受けています。</p> <p>今回の屋根及び天井改修に伴い、2 期工事の改修の扱いになっていますが、将来の実施設計を想定して、基本設計の段階でも、当時の構造評定と同様な技術的検討が必要と考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>改修方法によって必要とされる構造の技術的検討がある場合は、本事業の中で行うこととします。</p>
7	<p>アクアウイングの屋根及び天井に伴い、開閉式屋根架構について、開閉式屋根架構の可動を維持するという考えで宜しいでしょうか。</p> <p>合わせて、開閉式屋根を可動させる機会は、これまで通年で何回程度を可動させていますでしょうか。</p>	<p>今後、可動させることはないと考えています。</p> <p>また、近年可動はしていません。</p>
8	<p>アクアウイング現地説明会、④会議室 1、医務室の改修の説明の際に、係員の方から、この辺りに新しい総合体育館との接続部分を想定という説明がありました。</p> <p>資料 13 アクアウイング評定関係で示されている内容によれば、平成 6 年 9 月時に排煙設備、非常用進入口、避難設備に係る防災性能に関する評定申込みがなされ、別添評定報告書のとおり、防災上支障がないものと評定を受けています。</p>	<p>接続方法により、アクアウイングに防災性能に関する法的な遡及が及ぶ場合は、現行法に適合できる対応策を確認したうえで、技術的検討を行い適法化してください。</p>

	今回の会議室1、医務室辺りでの新総合体育館との接続部分を含め、基本設計、実施設計の段階でも、当時の防災評定と同様な技術的検討が必要と考えて宜しいでしょうか。	
	【質 問】	【回 答】
9	アクアウィングにてオフィス家具、什器、備品等が工事の支障となる場合、それらの一時的な移動・撤去・復旧は市の所掌と考えて宜しいでしょうか。	お見込みのとおりです。ただし、進捗状況により所掌については協議を行うこととします。
	【質 問】	【回 答】
10	常用発電設備は更新となっておりますが、現状未使用とのことですが、エネルギー最適を考えた上で中止しても宜しいでしょうか。	稼働していない1号機と2号機は中止して構いません。最適なエネルギー設備の計画の中で、常用発電設備が必要となった場合における設置場所、設置台数、能力等については提案によります。
	【質 問】	【回 答】
11	コージェネレーションシステムは、現状ES事業となっているのでしょうか、変更する場合の申請はありますでしょうか、ある場合は連絡先をお教え願います。	現状は、ES事業とはなっていません。
	【質 問】	【回 答】
12	<ul style="list-style-type: none"> ・避雷設備 避雷導体が屋根に設置されているのか、現状の状況が分かる写真などをいただけますでしょうか。 ・雪止めアングル 撤去・新設又は塗装とございますが、現状の状況が分かる写真などをいただけますでしょうか。 	現状のわかる写真はありません。2期工事での改修工事となる部分ですので、業務の中で調査をお願いします。

	【質 問】	【回 答】
13	<p>プール室1排水溝（浸透性塗布防水）：ウレタン防水改修について、アスベスト調査結果の一覧には、プール室2の排水溝については記載がありますが、プール1については記載がありません。</p> <p>現地確認では確認ができませんでしたので、プール1の排水溝についても石綿がプール2同様あるか教えてください。</p>	<p>プール室1及びプール室2は、同時期の施工のため同様であると想定しています。</p>